

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Infrastruktury Miejskiej
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 716-28-54, fax 716-30-16
(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 22.1 a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA

Montaż separatora i osadnika na kanale deszczowym przy ulicy Miroszewskiej w Zgierzu

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - **45.23.13.00-8**
DODATKOWE PRZEDMIOTY - -

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż separatora lamelowego i osadnika na istniejącym kanale deszczowym DN 800 mm przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu, zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym i zagospodarowania terenu stanowiących załącznik nr 1 oraz zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 2. Zakres zamówienia obejmuje również wycięcie 15 szt drzew (topole o obwodzie od 111 do 246 cm) usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót i nasadzenie takiej samej ilości drzew ozdobnych we wskazanym miejscu oraz zagospodarowanie wyciętych drzew przez Wykonawcę we własnym zakresie.

W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej dodatkowo informujemy:

Brak jest badań geologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych urządzeń. Posiadamy jedynie badania gruntowe wykonane w październiku 2007 r. dla potrzeb budowy ulicy Miroszewskiej. Najbliższy odwiert usytuowany jest ok. 80 mb od miejsca usytuowania urządzeń i położony na rzędnej 180,20 m npm. Z jego przekroju wynika że,

1. górną warstwę o grubości ok. 180 cm stanowi grunt organiczny – nasyp niebudowlany,
2. drugą warstwę o grubości ok. 80 cm stanowi grunt rodzimy – piasek średni i drobny, wilgotny, uogólniony stopień zagęszczenia = 0,60, kategoria G1,
3. dalszą warstwę do badanej głębokości 5,0 m stanowi grunt rodzimy – piasek drobny, nawodniony, w stanie zagęszczonym, uogólniony stopień zagęszczenia = 0,70, kategoria G1,

Podczas wykonywania wierceń stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 2,5 – 2,8 m ppt. Po okresie intensywnych opadów atmosferycznych i roztopach wiosennych zwierciadło wody gruntowej może podnieść się ok. 0,5 – 0,7 m.

4. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji, - koszty prób, badań, odbiorów, odtworzenia terenu do stanu istniejącego i inne określone w Ogólnych warunkach umowy.
2. Wykonawca musi uzgodnić sposób i termin prowadzenia robót ze spółką „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o.
3. Prowadzenie robót budowlano-montażowych nie może zakłócać pracy punktu zlewnego ścieków, na terenie którego będą prowadzone prace.
4. Odbiory częściowe i odbiór końcowy należy wykonać w obecności gestora i eksploatatora sieci.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:

Pierwszy Zastępca
NACZELNIKA WYDZIAŁU

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zgierz, 15 MAJA 2008R.

mgr inż. Ludwik Górniak
(podpis, pieczęćka)

Andrzej Juszczyk
(podpis, pieczęćka)

