

Urząd Miasta Zgierza  
Wydział Infrastruktury Miejskiej  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 716-28-54, fax 716-30-16

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr . 22.1a do specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia

## O P I S

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

**PRZEBUDOWA UL. ORLEJ I UL. WSCHODNIEJ W ZGIERZU**

2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>: GŁÓWNY PRZEDMIOT -

**45.23.32.52 - 0**

DODATKOWE PRZEDMIOTY -

.   .   .   -

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>:

A. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót drogowych na ul. Orlej oraz ul. Wschodniej w Zgierzu zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia, projektem budowlanym remontu ul. Orlej (załącznik Nr. 1.1. do opisu przedmiotu zamówienia), projektem budowlanym remontu ul. Wschodniej (załącznik Nr. 1.2. do opisu przedmiotu zamówienia) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ( załącznik Nr.2. do opisu przedmiotu zamówienia.) oraz przedmiarem robót (załącznik Nr.3.1. i Nr. 3.2. do opisu przedmiotu zamówienia).  
Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

B. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

**I. ul. Orla**

1. Ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pni szt.17
2. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej – 561,19 m
3. Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej – 909,32 m<sup>2</sup>
4. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.15 – 120 m<sup>2</sup>
5. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 9900 m<sup>2</sup>
6. Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o gr. 15 cm po zagęszczeniu – 909,32 m<sup>2</sup>
7. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z oporem – 26.657 m<sup>2</sup>
8. Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 561,19 m
9. Podbudowa betonowa bez dylatacji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 120m<sup>2</sup>
10. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1787,63 m<sup>2</sup>
11. Wykonanie nawierzchni z mieszanek bitumiczno – grysowych; warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 1340,723 m<sup>2</sup>
12. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 1787,63 m<sup>2</sup>
13. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna

- o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 1787,63m<sup>2</sup>
14. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaporą cementową – 879 m
  15. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 909,32 m<sup>2</sup>(kolor szary)
  16. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 120 m<sup>2</sup>
  17. Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (studzienki, zasuwy)- 6 szt

## **II. ul. Wschodnia**

1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 5375,45 m<sup>2</sup>
2. Rozbiórka krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce piaskowej 1397,12 mb
3. Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50 x 50 x 7cm - 1879,13 m<sup>2</sup>
4. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych – 200,35 m<sup>2</sup>
5. Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej 172,2 m
6. Wywózka gruzu na odległość do 5 km
7. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr.15 cm.
8. Ława pod krawężniki betonowe z oporem 66,36 m<sup>3</sup>
9. Krawężniki betonowe wystające o wym 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1397,12 m
10. Podbudowa betonowa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 200,35 m<sup>2</sup>
11. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 5375,05 m<sup>2</sup>
12. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych; warstwa wiążąca asfaltowa gr. 36 cm
13. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ściernalna gr. - 5,0 cm
14. Obrzeża betonowe o wym 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 172,2 m
15. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1879,13 m<sup>2</sup> (szara)
16. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – 200,35m<sup>2</sup>
17. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt 4
18. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - szt 15

### **C. Warunki realizacji zamówienia:**

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez wykonawcę.
2. Materiały o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości , wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach betonowych (D.U. Nr. 92, poz.881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji i specyfikacjach technicznych.
3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce ( odl do 5 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia- stanowią własność wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej

wynikające.

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości robót i wbudowanych materiałów.
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny, wykonania i utrzymania wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po robotach (całość będzie uwzględniona w cenie umownej)
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi : wszelkie pomiary geodezyjne, koszty prób, badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego i inne określone w opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy.

<sup>1)</sup> zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

\* niepotrzebne skreślić

**SPORZĄDZIŁ:**

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drugi Zastępca  
NACZELNIKA WYDZIAŁU

Pierwszy Zastępca  
NACZELNIKA WYDZIAŁU

**Zgierz, 20.05.2008r.**

**mgr inż. Czesław Kubiak**  
(podpis, pieczętka)

**mgr inż. Ludwik Górniak**  
(podpis, pieczętka)