

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Infrastruktury Miejskiej
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 716-28-54, fax 716-30-16

(pieczęć wydziału zamawiającego)

**Załącznik nr 22.1.a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia**

**OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Modernizacja ul. Długiej w Zgierzu na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Mielczarskiego.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - **45.23.32.52 - 0**

DODATKOWE PRZEDMIOTY - . . . -

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

A. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót drogowych na ul. Długiej w Zgierzu zgodnie z opisem technicznym /załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia/, przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia, planem zagospodarowania terenu /załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia/, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych /załącznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia/ oraz przedmiarem robót /załącznik Nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia/.

Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. Ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pni szt. 28.
2. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - 758,0 m.
3. Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej – 1945 m2.
4. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm. - 269,75 m2.
5. Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości 15 cm, po zagęszczeniu – 1945 m2.
6. Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem - 36,01 m3.
7. Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej – 758 m.
8. Podbudowa betonowa bez dylatacji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 269,75 m2.
9. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem szczelin – 109 m.
10. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej / kolor szary / - 1945 m2.
11. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej / kolor czerwony / - 269,75 m2.
12. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 4599 m2.
13. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm. - 4599 m2.

14. Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych – 13 szt.

15. Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, zasuw – 15 szt.

B. Warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych /D.U. Nr 92, poz.881/ oraz wymaganiom określonym w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce (odległość do 5 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nie przydatny, zanieczyszczenia – stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające.
4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości robót i wbudowanych materiałów.
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po wykonaniu robót /całość winna być uwzględniona w cenie umownej/.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: wszelkie pomiary geodezyjne, koszty prób, badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego i inne określone w opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drugi Zastępca
NACZELNIKA WYDZIAŁU

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zgierz, 02.07.2008r.

mgr inż. Czesław Kubiak
(podpis, pieczętka)

Andrzej Juszczyk
(podpis, pieczętka)