

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Infrastruktury Miejskiej  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 716-28-54 fax 716-30-16

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 22.1a

## OPIS

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:

**Budowa ulicy Czerwieńskiego w Zgierzu**

### 2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>: **45.23.32.20 – 7**

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>:

#### A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót drogowych w ulicy Czerwieńskiego w Zgierzu na odc. 373mb w zakresie ułożenia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7cm na istniejącej podbudowie z tłucznia (wcześniej poprawionej) oraz ułożenia kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem.-wap. w dwóch zatokach postojowych. Ww. warstwę wiążącą należy wykonać w dwóch warstwach, tj. 4 cm i 3 cm. Przed przystąpieniem do robót należy wcześniej przewidzieć wyrównanie (do niwelety wg. Projektu) i ewentualne poprawienie istniejącej powierzchni podbudowy z tłucznia (uzupełnienie braków). W ramach ww. robót należy wykonać również regulację wysokościową istniejącej armatury. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na budowę i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed złożeniem oferty cenowej należy osobiście dokonać oględzin istniejącego stanu drogi i sporządzić dokładne obmiary. Pomocniczo podajemy, że powierzchnia warstwy wiążącej wynosi 3000m<sup>2</sup>, a kostki betonowej w miejscach postojowych 160m<sup>2</sup>.

#### B/ Warunki realizacji zamówienia:

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
  - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
  - koszty prób, badań, odbiorów, kierownika budowy i inne określone w Ogólnych warunkach umowy,
  - regulacja wysokościową wpustów i studzienek istniejącej kanalizacji.
- Wykonawca musi uzyskać decyzję na czasowe zajęcie ulicy – bez ponoszenia kosztów tego zajęcia. Ulica Czerwieńskiego jest ulicą miejską. Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu, związane z zamknięciem ulicy na czas budowy, na koszt własny.

<sup>1)</sup> wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:

Zgierz, 12.03.07r.

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
Piotr Owczarek  
konstr.-bud. N3 65/05 WL  
(podpis, pieczęć)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Andrzej Juszczyk  
(podpis, pieczęć)