



FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr do oferty

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: **Restauracja i translokacja drewnianych „Domów Tkaczy” w ramach projektu „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”**

w tym:

II kwartał 2009 dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	CENA (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
1.	Prace przygotowawcze	
2.	Rozbiórka części murowanego budynku gospodarczego przy ul. Narutowicza 5	
3.	Rozbiórka konserwatorska (demontaż) Domów Tkackich z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
4.	Inne prace rozbiórkowe i uprzątnięcie terenu rozbiórki.	
5.	Restauracja zużytych elementów konstrukcyjnych dla Domów Tkackich z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
6.	Wykonanie ław i ścian fundamentowych dla wszystkich czterech budynków	
7.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, dla wszystkich czterech budynków	
8.	Budowa przyłączy dla wszystkich czterech budynków: kabli zasilających NN od złączy kablowych do budynków, przyłączy wody i kanalizacji	
RAZEM II kwartał 2009r		

Podpis Wykonawcy

III kwartał 2009 dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	C E N A (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
1.	Wymurowanie nowych ścian wewnętrznych wraz z kominami dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
2.	Montaż stanu surowego elementów drewnianej konstrukcji sumikowo- łątkowej parteru budynku: podwaliny, ścian zewnętrznych, belek stropowych i poddasza użytkowego w konstrukcji szachulcowej, słupów, rygli, zastrzałów, wypełnienie szachulcem ścian Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
3.	Montaż więźby dachowej dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
4.	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okiennicami drewnianymi dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
5.	Montaż ślepego pułapu w stropie z dociepleniem wełną mineralną dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
6.	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
7.	Wykonanie nowych warstw dachu: dachówki ceramicznej karpieńki na Domu Tkackim przy ul. Narutowicza 6 i na Domu Tkackim z ul. Dubois 7	
8.	Wykonanie warstw posadzkowych w przyziemiu budynków dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
9.	Obłożenie szalunkiem drewnianym i malowanie oszalowania istniejącego murowanego budynku mieszkalnego w oficynie działki przy ul. Narutowicza 5	
RAZEM III kwartał 2009r		

Podpis Wykonawcy

IV kwartał 2009r dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	C E N A (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
1.	Restauracja i konserwacja pozostałych elementów drewnianych budynków z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7, odtworzenie i montaż detalu drewnianego	
2.	Wykonanie oszalowania konstrukcji deskami drewnianymi dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
3.	Wykonanie orynnowania dachu i odprowadzenia wód opadowych (rur spustowych) dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
4.	Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych za wyjątkiem montażu osprzętu i opraw oświetleniowych	
5.	Wykonanie instalacji wod-kan, za wyjątkiem montażu białej armatury i elektrycznych podgrzewaczy	
6.	Wykonanie instalacji CO za wyjątkiem montażu grzejników elektrycznych	
7.	Docieplenie zmontowanych ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej i stropu poddasza wełną mineralną w systemie NidaGips	
8.	Obłożenie suchym tynkiem ścian wewnętrznych przyziemia i poddasza użytkowego, wykonanie tynków	
9.	Obłożenie suchym tynkiem stropów nad przyziemiem	
10.	Montaż sufitu podwieszonego w poddaszu użytkowym	
11.	Montaż zbiorczej instalacji wentylacji grawitacyjnej	
12.	Wykonanie ścianek działowych	
13.	Wykonanie i montaż snycerki zewnętrznej	
14.	Malowanie zewnętrznej konstrukcji i oszalowania, zewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i zewnętrznych elementów wykończeniowych	
15.	Wykonanie fundamentów pod ogrodzenie, furtki i bramy na działkach przy ul. Rembowskiego 1 i Narutowicza 5	
16.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z otoczków na działce przy ul. Rembowskiego 1	
17.	Montaż schodów drewnianych	
RAZEM IV kwartał 2009r		

Podpis Wykonawcy

I kwartał 2010

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	C E N A (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
	<i>dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7</i>	-
1.	Montaż podłóg drewnianych	
2.	Wykonanie tynków, posadzek i płytek ceramicznych	
3.	Montaż stolarki wewnętrznej	
4.	Malowanie stolarki wewnętrznej, ścian sufitów i podłóg	
5.	Montaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych	
6.	Montaż białej armatury i podgrzewaczy	
7.	Montaż grzejników elektrycznych	
8.	Wykonanie pozostałych prac wykończeniowych i budowlanych dla budynków	
	<i>dla Domów Tkaczy z ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Dąbrowskiego 9</i>	-
1.	Prace przygotowawcze	
2.	Rozbiórka konserwatorska (demontaż) Domów Tkackich	
3.	Inne prace rozbiórkowe i uprzątnięcie terenu rozbiórki	
4.	Wymurowanie nowych ścian wewnętrznych wraz z kominami dla Domów Tkaczy z ul. Narutowicza 6 i Dubois 7	
5.	Restauracja zużytych elementów konstrukcyjnych	
RAZEM I kwartał 2010r		

Podpis Wykonawcy

II kwartał 2010 dla Domów Tkaczy z ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Dąbrowskiego 9

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	C E N A (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
1.	Restauracja i konserwacja pozostałych elementów drewnianych budynków, odtworzenie detalu drewnianego	
2.	Montaż stanu surowego elementów drewnianej konstrukcji sumikowo- łątkowej parteru budynku: podwaliny, ścian zewnętrznych, belek stropowych i poddasza użytkowego w konstrukcji szachulcowej, słupów, rygli, zastrzałów, wypełnienie szachulcem ścian	
3.	Montaż więźb dachowych	
4.	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej	
5.	Montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okiennicami drewnianymi	
6.	Montaż ślepego pułapu w stropach z dociepleniem wełną mineralną	
7.	Docieplenie zmontowanych ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej i stropu poddasza wełną mineralną w systemie Nida Gips	
8.	Wykonanie nowych warstw dachu: dachówka ceramiczna karpiówka	
9.	Wykonanie warstw posadzkowych w przyziemiu budynków	
10.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej z otoczków na działce przy ul. Narutowicza 5	
11.	Wykonanie i montaż ogrodzeń, bram i furtek na działkach przy ul. Narutowicza 5 i ul. Rembowskiego 1	
RAZEM II kwartał 2010r		

Podpis Wykonawcy

III kwartał 2010 dla Domów Tkaczy z ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Dąbrowskiego 9

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	C E N A (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
1.	Wykonanie oszalowania konstrukcji Domów Tkaczy deskami drewnianymi, montaż detalu drewnianego	
2.	Wykonanie orynowania dachu i odprowadzenia wód opadowych (rur spustowych)	
3.	Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych za wyjątkiem montażu osprzętu i opraw oświetleniowych	
4.	Wykonanie instalacji wod-kan, za wyjątkiem montażu białej armatury i elektrycznych podgrzewaczy	
5.	Wykonanie instalacji CO za wyjątkiem montażu grzejników elektrycznych	
6.	Obłożenie suchym tynkiem ścian wewnętrznych przyziemia i poddasza użytkowego, wykonanie tynków	
7.	Obłożenie suchym tynkiem stropów nad przyziemiem	
8.	Montaż sufitu podwieszonego w poddaszu użytkowym	
9.	Montaż zbiorczej instalacji wentylacji grawitacyjnej	
10.	Wykonanie ścianek działowych	
11.	Wykonanie i montaż snycerki zewnętrznej	
12.	Malowanie zewnętrznej konstrukcji i oszalowania, zewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i zewnętrznych elementów wykończeniowych	
13.	Wykonanie terenów zielonych na działkach przy ul. Narutowicza 5 i ul. Rembowskiego 1	
14.	Montaż schodów drewnianych	
RAZEM III kwartał 2010r		

Podpis Wykonawcy

IV kwartał 2010 dla Domów Tkaczy z ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Dąbrowskiego 9

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	C E N A (Z VAT) [zł]
1.	2.	3.
1.	Montaż podłóg drewnianych	
2.	Wykonanie tynków, posadzek i płytek ceramicznych	
3.	Montaż stolarki wewnętrznej	
4.	Malowanie stolarki wewnętrznej, ścian, sufitów i podłóg	
5.	Montaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych	
6.	Montaż białej armatury i podgrzewaczy	
7.	Montaż grzejników elektrycznych	
8.	Wykonanie pozostałych prac wykończeniowych i budowlanych dla budynków i zagospodarowania działek	
RAZEM IV kwartał 2010r		

OGÓŁEM	
---------------	--

UWAGA:

1. Wykazywane kwoty należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2. W poz.: „RAZEM” należy podać sumę odpowiednich wartości: „CENA (z VAT)”.
3. W pozycji „OGÓŁEM” należy podać sumę odpowiednich wartości „RAZEM” i przenieść ją do oferty

Data

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)