

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. (042) 716-28-54 fax (042) 714-31-14
(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 24.1a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: MECHANICZNE PROFILOWANIE DRÓG NIEUTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA W 2009 R

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.23.31.41-9
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.23.31.42-6

3. OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z:

- a) profilowaniem nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych,
- b) rozścieleniem kruszywa kamiennego (kruszywo zostanie dostarczone na koszt Zamawiającego),
- c) wałowaniem dróg

w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009r, które należy wykonać zgodnie z poniższym szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr1.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

Ad a) mechaniczne ścięcie wypukłości, zasypanie wgłębień oraz nadanie drodze odpowiedniego przekroju poprzecznego (spadek jednostronny lub daszkowy) wg wskazań Zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość nawierzchni do profilowania mechanicznego wynosi 500 000m²

Ad b) równanie nawierzchni tłuczniowej z rozścieleniem piasku, żwiru lub tłucznia warstwą w ten sposób aby zlikwidować wyboje i uzyskać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni, bez zagęszczania. Przewidywana maksymalna wielkość remontu nawierzchni tłuczniowych wynosi 100 000m²

Ad c) wałowanie dróg walcem o ciężarze min 8 ton. Przewidywana maksymalna ilość wałowania wynosi 50 000m².

Lokalizacja, rodzaj, zakres i kolejność robót wskazywana będzie przez Zamawiającego oddzielnymi szczegółowymi zleceniami, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilości poszczególnych wielkości zamówienia w ramach zawartej umowy. W przypadku ich zmniejszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będą czynności obejmujące, w imieniu Zamawiającego, koordynację wykonywanych robót z dostawami kruszywa od wskazanego przez Zamawiającego dostawcy.

Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów wykonywanych oddzielnie dla dróg gminnych i powiatowych (będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza) po ich potwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca winien przystąpić do realizacji zleconych robót w ciągu 2 dni od przekazania przez Zamawiającego szczegółowego zlecenia.

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inspektor
ds. Robót Drogowych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zgierz, 16.02.2009r.

Henryk Tokarski
(podpis, pieczęć)

Andrzej Juszczyk
(podpis, pieczęć)