



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341 – 6 /09**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWĘ ULICY BAZYLIJSKIEJ W ZGIERZU

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań (w załączeniu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. 1.

Badania geotechniczne nie wykazały ustalonego poziomu wód gruntowych na tym terenie, w związku z czym w części ogólnej projektu budowlanego w pkt. 1.6 skreśla się zapis odnośnie konieczności odwodnienia wykopów.

Ad. 2.

Do Wykonawcy należy uzgodniona z inspektorem nadzoru ocena ewentualnej konieczności wymiany gruntu podczas wykonywania robót. Przy ocenie należy wziąć pod uwagę, możliwość jego wbudowania w pasie drogowym projektowanych ulic.

Osypka i zasyпка kruszywem naturalnym - zgodnie z PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.

Podłoże pod kanał - zgodnie z rysunkiem nr 12 załączonym do projektu budowlanego.

W przypadku niewystępowania wody można odstąpić od zastosowania drenażu oraz warstwy tłucznia kamiennego 0 -31,5 mm.

Ad. 3.

Dokumentacja projektowa nie obejmuje problemu odwodnienia wykopów, gdyż badania geotechniczne nie wykazały ustalonego poziomu wód gruntowych. W przypadku wystąpienia wody w wykopie, wszelkie roboty ziemne i montażowe należy prowadzić w warunkach gruntu suchego. Sposób ewentualnego odwodnienia ustala Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Ad. 4.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 24.1.a do SIWZ w pkt. 3.B.2 Zamawiający informuje, że: „Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem dróg na czas budowy, na koszt własny”.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

NIP -
732-10-03-170

REGON -
000-517-051

Bank PEKAO S.A.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354

Ad. 5.

Nawierzchnie naruszone podczas robót ziemnych i montażowych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Załączone przedmiary robót – zgodnie z treścią zapisu podanego w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3.A.) i w pkt. 2 Ogólnych warunków umowy wykonania robót budowlanych, mają charakter pomocniczy, nie będący podstawą obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Ad. 6.

Rozebranie i odtworzenie zieleni w pasie prowadzonych robót Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie na podstawie projektu budowlanego załączonego do opisu przedmiotu zamówienia. Przy zbliżeniach do drzew mniejszych niż 2,0 m od osi kanału należy ułożyć kanał bezwykopowo, np. podkopem.

Ad. 7.

Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Bazylisjskiej w Zgierzu, na odcinku od ulicy Gałczyńskiego do ulicy Obywatelskiej, nie przewiduje zachowania istniejącego drzewostanu usytuowanego w pasie chodników.

Usunięcie drzew leży po stronie Wykonawcy. Decyzja pozwolenia na ich wycięcie zostanie przekazana Wykonawcy w momencie podpisania umowy.

Decyzja dotyczy wszystkich drzew na tym odcinku ulicy.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, 04.06.2009 r.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych



Lech Bernard Dąbski
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Znak sprawy: 1M.341-6/09

Dotyczy: Zamówienia „Budowa ulicy Bazylijskiej w Zgierzu.

PYTANIA

1)

1. Część ogólna PT

1.6. Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne

Z uwagi na sprzeczne informacje, zawarte w pkt. 1.6 odnośnie warunków gruntowo-wodnych, prosimy o informację dlaczego pomimo braku wody gruntowej w dokonanych odwiertach konieczne będzie odwodnienie wykopów.

2)

3.3.1. Roboty ziemne

Prosimy o informację na jakiej głębokości i na których odcinkach budowanej kanalizacji można spodziewać się gruntu nienośnego. Jeżeli grunt nienośny będzie zalegał poniżej głębokości posadowienia kanału, prosimy o podanie sposobu posadowienia kanału uwzględniający powyższe warunki.

Na jakich odcinkach kanalizacji należy wymienić 100% grunt ze względu na występowanie gruntów nienośnych?

Na których odcinkach należy wymienić grunt ze względu na brak możliwości uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia?

3)

2. Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy

Z załączonego opisu wynika, że może zaistnieć konieczność odwodnienia powierzchniowego wykopów, proponuje się wykonanie drenażu poziomego. (co potwierdza rys 12 „sposób posadowienia kanału w wykopie”)

W związku ze sprzecznymi informacjami zawartymi w przytoczonych punktach (w tym 1.6 PT) i w przypadku gdy znajdzie konieczność odwodnienia wykopów prosimy o załączenie projektu odwodnienia określającego dane ilościowe odwodnienia

4)

3. Prosimy o załączenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz stosownych przedmiarów robót.

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamajaka

PYTANIA

5) 1. Kanalizacja deszczowa-etap III

Odc. S31a do W

Kanalizacja deszczowa fi 250 przeznaczona do likwidacji poprzez demontaż.

W/w odcinek biegnie w osi ulicy osiedlowej z trylinki.

W przedmiarach robót uwzględniono demontaż rur oraz studni S 31a i S31b.

W przedmiarach robót nie uwzględniono robót drogowych rozbiórkowych i odtworzeniowych.

Prosimy o zamieszczenie projektów na odtworzenie nawierzchni na w/w odcinku oraz podanie przedmiarów robót uwzględniających w/w roboty

6) Odc. 31 do S 33

Kanał deszczowy na w/w odcinku biegnie przez trawniki i pomiędzy drzewami.

Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji zieleni oraz o uwzględnienie w przedmiarach robót stosownych pozycji uwzględniających rozebranie i odtworzenie zieleni w pasie prowadzonych robót.

Prosimy o potwierdzenie ,że drzewa nie kolidują z kanałem.

7) W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 01.06.2009r stwierdzono, że stary chodnik ma szerokość 1 m i przy jego krawędzi rosną drzewa. Natomiast projekt budowlany przewiduje ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2m, który koliduje z istniejącym drzewostanem.

Czy Zamawiający przewiduje usunięcie kolidujących drzew usytuowanych w obrębie projektowanego chodnika, jeżeli tak, to w jakiej ilości i czy posiada pozwolenie na ich wycięcie.

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska