


Szczegół E.

kostka betonowa	6 cm.
podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm.
warstwa wymienionego gruntu stabilizowanego cementem	15 cm.
grunt rodzimy - nasyp niebudowlany	

kostka betonowa	8 cm.
podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm.
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	15 cm.
kruszywo naturalne stabilizowane cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ - materiał wytwarzany w wytwórni i dowożony na miejsce budowy.	30 cm.
piasek średniozarnisty	16 - 24cm.



Uwaga:

- głębokość przemarzania gruntu - 1,0m;
- kategoria ruchu - KR2;
- kategoria gruntu - nasypy niebudowlane;

Jedn. proj.:  VERTIKAL Biurowiec VERTIKAL ul. Droga Hrabaska 8d 05-090 Falenty Nowe			Inwestor: Urząd Miasta Zgierz Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz		
INŻYDROG s.c., ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz			Projekt: Budowa ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregów w Zgierzu		
FUNKCJA		NR UPR.	PODPIS		
Projektant: mgr inż. R. Zwoliński		Wa-259 /02			
Sprawdzający: mgr inż. W. Łuszyński		UAN-IV/ 8346/ 58/TD/86			
Opracowanie: inż. R. Kliks					
Skala: 1:10		Data: 04.2007	Rys. nr: 12	Nr str.: 22	