

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16 , 95-100 Zgierz
tel. (042) 716-28-54 fax (042) 714-31-14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

**Załącznik nr 24.1.a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia**

O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W ZGIERZU, UL. ŁÓDZKA 2**

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾ : GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.32.10.00-3

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia dwóch ścian zewnętrznych (elewacje wschodnia od ul. Łódzkiej i elewacja północna od ul. Sieradzkiej) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zgierzu zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2).

Zakres robót obejmuje wykonanie docieplenia ścian wraz z cokołem w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej tj. metodą moką lekką – zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Opis przyjętych w dokumentacji rozwiązań:

1. Przygotować powierzchnię ścian i cokołu do ocieplenia. Naprawić i wyrównać ubytki, oczyścić powierzchnie. Tynk z cokołu od strony ul. Łódzkiej skuć. Substancje zmniejszające przyczepność usunąć.
2. Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem g. 12 cm, cokół i ościeża okienne styropianem gr. 5 cm. Na cokole i ścianie zamontować listwy startowe. Na cokole od ul. Łódzkiej zastosować podwójną siatkę pod tynk cienkościenny. Płyty układać na styk w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Występujące nierówności na styropianie przeszlifować. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych kołków min 5 szt, w strefach krawędziowych na szer. 2 m 6 szt/m². Długość zakotwienia min. 6 cm.
3. Na narożnikach i krawędziach otworów osadzić profile ochronne. Masę klejącą nanieść na styropian i wcisnąć w nią tkaninę zbrojącą . Pasy układać z zakładem 10 cm. Na narożnikach tkaninę wywinąć na sąsiednią ścianę 15 cm. Nanieść drugą warstwę klejącą i wygładzić pacą. Nierówności zeszlifować . Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 3-4 mm.
4. Od strony ul. Łódzkiej przewiduje się zamurowanie 2 okienek piwnicznych i likwidację koszy pod okienkami, zostawić otwory zabezpieczone siatką stalową od wewnątrz zamontować kratki wentylacyjne z możliwością regulacji nawiewu.
5. Wyprawa elewacyjna z mas tynkarskich - tynk akrylowy, barwiony w masie. Na cokoly tynk mozaikowy. Odcienie barw podane w dokumentacji zgodnie z wzornikiem RAL.
6. Wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania i obróbek blacharskich w docieplanej części. Po zakończeniu prac ponownie zamontować instalację odgromową, plansze, reklamy itp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cd.:

Prace wykonywać zgodnie z wymaganiami świadectwa ITB 334/2002. Wszystkie materiały zastosowane do termomodernizacji winny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz posiadać klasyfikację ogniową w zakresie nierozprzestrzeniania ognia.

Po wykonaniu prac teren uporządkować, wywóz gruzu itp. leży po stronie wykonawcy.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

INSPEKTOR

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zgierz, 18.08.2009r.

Grażyna Bugała
(podpis, pieczęć)

Andrzej Juszczyk
(podpis, pieczęć)