

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. (042) 716-28-54 fax (042) 714-31-14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **NAZWA(I) MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Budowa przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacji sanitarnej dla kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Zgierzu , ul. Musierowicza 1/3 – zadanie II.**

2. **KOD ZAMÓWIENIA¹⁾** : GŁÓWNY PRZEDMIOT – 45.23.10.00-5;

DODATKOWE PRZEDMIOTY-45.23.13.00-8; 45.23.24.10-9

3. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾** :

A/ Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”- zadanie II , w Zgierzu, ul. Musierowicza 1/3. Zadanie należy realizować na podstawie dokumentacji projektowej (zał. Nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych(zał. Nr 2) oraz pozwolenia na budowę nr 1542/2009 z dn. 04.09.2009r wydanego przez Starostę Zgierskiego i aktualnie obowiązujących przepisów. Przedmiar robót, stanowiący zał.nr 3 należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :

1. Budowę przyłącza wodociągowego rurą PEHD 50x3,0 PN10 od studzienki wodomierzowej do włączenia w sieć miejską w ul. Musierowicza o dł. 85,00 mb;
2. Instalację armatury wodociągowej:
 - Uniwersalna opaska odcinająca Hawle (art.3800)100/1 ½” – 1 szt,
 - Zasuwa odcinająca Hawle(art.2520 gwint zewn. Dn40 – 1 szt,
 - Obudowa teleskopowa Jafar 9011 wraz ze skrzynką uliczną Jafar 950- 1 szt,
 - Wodomierz skrzydełkowy – 1 szt,
 - Zawór antyskażeniowy EA 215Dn25 – 1 szt;
3. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej od studzienki S1 do S7 rurociągiem PCV Dn 160x4,7 SN8 dł.181,00mb , w tym przeciskiem sterowanym w rurze ostonowej fi 200 pod ul. Musierowicza dł. 26,00mb;
4. Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200mm – 4 szt.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi :
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,
 - koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w Ogólnych warunkach umowy.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem ulic na czas budowy, na własny koszt;
3. Wykonawca musi uzyskać decyzję na czasowe zajęcie ulic. Ulica Musierowicza jest drogą powiatową w zarządzie gminy.
4. Roboty należy prowadzić odcinkami, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców, a o zamknięciu odcinków ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z 7 dniowym wyprzedzeniem.

¹⁾ Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU

ZAMAWIAJĄCEGO:

**SPECJALISTA W WYDZIALE
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ**

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zgierz, 15.09.2009r.

Ewa Waszczykowska

Andrzej Juszczyk