

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. (042) 716-29-54 fax (042) 714-31-14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 24.1a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a.

2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT – 45.45.30.00 - 7

DODATKOWE PRZEDMIOTY -45.31.00.00 – 3; 45.33.24.00 – 7; 45.44.21.00 – 8;
45.43.11.00 – 8; 45.43.12.00 – 9;

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a. Zakres robót obejmuje remont pomieszczenia poczekalni, przyległą izolatkę, WC dla pacjentów, WC dla pracowników , gabinet lekarski oraz hol.

Szczegółowy zakres robót obejmuje :

- 1) rozbiórkę ścianek działowych z płyt pilśniowych -26,5m²;
- 2) rozbiórkę boazerii – 25,5m²;
- 3) zerwanie wykładziny PCV- 55,5m²;
- 4) rozebranie posadzki z płytek terakotowych-4,3m²;
- 5) rozebranie wykładziny ściennej z glazury -24,0m²;
- 6) demontaż urządzeń sanitarnych z podejściami w WC i gabinetach:
w tym - 4 szt umywalek, 2 szt –sedesów ze spluczkami;
- 7) demontaż instalacji elektrycznej oświetlenia z osprzętem;
- 8) wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 30mm-60,0m²;
- 9) wykonanie izolacji p/posadzki—60,0m²;
- 10) wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej- 85,0m²;
- 11) posadzka z płytek gres antypoślizgowych-85,0m²;
- 12) cokolik z płytek gres-102,1m;
- 13) licowanie ścian glazurą w sanitariatach do wys. 3,0m oraz „fartuszki” przy umywalkach w gabinecie i izolatce- 40,3m²;
- 14) wymiana urządzeń sanitarnych z podejściami(umywalki-4szt i sedesy typu kompakt-2 kpl);
- 15) wymiana instalacji oświetleniowej(przewodów, puszek, wyłączników i opraw- 31 kpl);
- 16) montaż ścianek działowych z płyt g-k – 22,5m²;
- 17) przygotowanie powierzchni starych tynków ścian i sufitów pod malowanie- 311,5m²;
- 18) wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i sufitach - 311,5m²;
- 19) dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – 177,8m²;
- 20) dwukrotne malowanie lamperii do wys. 2,0m farbą olejną – 185,6m²;
- 21) zamontowanie osłon na grzejniki-10,0m²;
- 22) zamontowanie listew odbojowych z płyty MDF na ścianach w poczekalni- 20,0m;
- 23) wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżami -7 kpl;
- 24) montaż okna-naświetla fix w poczekalni przy gab. zabiegowym- 3,0m²;
- 25) wymiana podokienników wewn.-5 szt ;
- 26) замуrowanie otworu drzwiowego – 0,9m³;
- 27) obróbka ościeży, zlikwidowanych drzwi, płytami g-k. pod malowanie.

Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 1) , sztuką budowlaną i zaleceniami producentów użytych materiałów. Wszystkie materiały i wyroby budowlane użyte do remontu powinny być przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobataą techniczną oraz posiadać Certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

4. **WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i należyte wykonanie robót.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty (podstawowe i dodatkowe) związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej ,
 - wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki łącznie z ich utylizacją,
 - zabezpieczenie placu budowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania na roboczo szczegółów wykonania zamówienia (kolorystyka malowania pomieszczeń, podłóg, glazury)

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

**SPECJALISTA W WYDZIALE
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ**

NACZELNIK

Zgierz, 30.10.2009r.

Ewa Waszczykowska
(podpis, pieczętka)

Andrzej Juszczyk
(podpis, pieczętka)