

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi wewn.			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR-W 2-	Montaż ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone z obrobieniem ościeży	m ²		
d.1	02 1026-01	21*1.0*2.0	m ²	42.000	
	analogia			RAZEM	42.000
3	KNR-W 2-	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	02 1026-04	21*0.90*2.0	m ²	37.800	
	analogia			RAZEM	37.800
4	KNNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ościeżach na zaprawie bez pasków-obrobienie ościeży pod malowanie po wymianie ościeżnic.	m ²		
d.1	1703-01	0.30*4.80*21	m ²	30.240	
				RAZEM	30.240
2		Podłoga			
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- 2 warstwy	m ²		
d.2	0818-05	Krotność = 2 156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
d.2	1202-02	156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2	202 1130-03	Krotność = 5 156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
10	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01	156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2	202 2808-06	156.0	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
12	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2	1120-07	98.00	m	98.000	
				RAZEM	98.000
13	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.2	202 2809-04	98.0	m	98.000	
				RAZEM	98.000
14	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.2	202 2809-05	98.0*2	m	196.000	
				RAZEM	196.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-14	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-16	Krotność = 9 2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500