

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.500
17	KNR 2-17 d.3 0137-01 z.o.3.6. 9905-2	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury- wanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z piętra budynku gruzu i materiałów z rozbiórki.	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Demontaż instalacji elektrycznej.			
21	KNR 9 d.4 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-03 d.4 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-03 d.4 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-03 d.4 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylot- owych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-03 d.4 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5		Instalacja elektryczna- wymiana.			
26	KNR-W 5- d.5 08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku- instalacja światła przewód YDyp 3x1.50mm ² 2*7.0+4.0+3.0	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
27	KNR-W 5- d.5 08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku-3x2.5mm ² (8.10+5.70)*2+3.0	m		
			m	30.600	
				RAZEM	30.600
28	KNR-W 4- d.5 03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		(8.10+5.70)*2+3.0+2*7.0+4.0+3.0	m	51.600	
				RAZEM	51.600
29	KNR-W 4- d.5 03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		51.60	m	51.600	
				RAZEM	51.600
30	KNR-W 5- d.5 08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
31	KNR-W 5- d.5 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR-W 5- d.5 08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR-W 5- d.5 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		