

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Infrastruktury Miejskiej  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 716-28-54 fax 716-30-16

Załącznik nr 22.1.a**OPIS****PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA: Remont pokrycia dachowego na budynku MZPR w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24 a.**

**2. KOD ZAMÓWIENIA**<sup>1)</sup>: GŁÓWNY PRZEDMIOT - **45.26.00.00 - 7**  
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.26.19.10 - 6

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych (MZPR) w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a.

Zakres robót obejmuje:

- 1) rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy - 5 warstw - 544 m<sup>2</sup>,
- 2) rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomurów, okapów, gzymsów, kołnierzy, koszy (302 m<sup>2</sup>) i rynien ( 125 m),
- 3) rozbiórkę 2 szt. włazów kominarskich i zaślepienie miejsc po nich,
- 4) przemurowanie kominów i ogniomurów z uzupełnieniem tynku, gruntowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą emulsyjną,
- 5) uzupełnienie czapek kominowych betonem ,
- 6) pokrycie dachu 2x papą termozgrzewalną ( 1x papa podkładowa, 1x papa nawierzchniowa),
- 7) wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze brązowym (zakres jak rozbiórka plus czapy kominów),
- 8) montaż rynien dachowych PCV półokrągłych , łączonych na klej,
- 9) wymianę 8 szt wywiewek PCV o śr. 110 mm o połączeniu wciskowym oraz naprawę 6 szt wywiewek, pomalowanie i uszczelnienie papą wszystkich ,
- 10) uszczelnienie papą podstaw świetlików oraz uzupełnienie okitowania świetlików dachowych,
- 11) naprawę i uzupełnienie instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów kontrolnych,
- 12) usunięcie , wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( zał. Nr 1). Załączony przedmiar robót ( zał.nr 2) należy traktować jako materiał pomocniczy , nie będący podstawą obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiarów robót wg rzeczywistych wymiarów budynku, przed złożeniem oferty.

Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy oraz wejścia do czynnej Przychodni Rejonowej.

Wykonawca do dokumentów odbioru końcowego robót załączy dokument poświadczający utylizację papy z rozbiórki.

Uwaga! Zakres robót nie obejmuje tarasu nad „ okrągłakiem” i daszku nad wejściem dla niepełnosprawnych

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

\* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:

SPECJALISTA W WYDZIALE  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
*Ewa Waszczykowska*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*Andrzej Juszczyk*

Zgierz, 29.05.2007 r.