

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych, fabrycznie wykończonych. $1.20*1.80*21+1.30*1.0*6+1.20*1.0*6+0.65*0.65*4$	m ² m ²	62.050	
				RAZEM	62.050
2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm $(1.2+1.80*2)*21+(1.30+1.0*2)*6+(1.20+1.0*2)*6$	m m	139.800	
				RAZEM	139.800
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $139.80*0.25*0.03$	m ³ m ³	1.048	
				RAZEM	1.048
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 $139.80*0.25*0.03$	m ³ m ³	1.048	
				RAZEM	1.048