

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. (42) 716-28-54 fax (42) 714-31-14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT – 71.52.00.00-9

DODATKOWE PRZEDMIOTY – 71.30.00.00-1

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn. „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Roboty obejmują budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstanyńowskiej od ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej i w ul. Sokołowskiej od ul. Konstanyńowskiej do ul. Benzantronowej oraz kanalizacji sanitarnej na części ul. Kwasowej w Zgierzu, zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Decyzjami Nr 579/2012(zał. nr 1) i Nr 580/2012 (zał. nr 2) pozwolenia na budowę oraz Decyzji Nr 72/2012(zał. nr 3) i Nr 73/2012(zał. nr 4) przenoszących pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Miasto Zgierz.

Termin realizacji inwestycji: do 31.10.2013r.

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji robót: 14 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad budową:

- 1) kolektora sanitarnego w ul. Konstanyńowskiej od ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej i w ul. Sokołowskiej od ul. Konstanyńowskiej do ul. Benzantronowej o parametrach:
 - kanał Ø 300 PCV L= 218,34mb;
 - kanał Ø 200 PCV L= 576,62mb;
 - studnie rewizyjne Ø 1200 n= 29 kpl;
- 2) kanału sanitarnego na części ul. Kwasowej o parametrach:
 - kanał Ø 200 PCV (PE) L= 83,0mb;
 - studnie rewizyjne Ø 1200 n= 3 kpl;
- 3) kolektora deszczowego w ul. Konstanyńowskiej od ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej i w ul. Sokołowskiej od ul. Konstanyńowskiej do ul. Benzantronowej o parametrach:
 - kanał Ø 800 GFK L= 219,90mb;
 - kanał Ø 600 GFK L= 501,65mb
 - kanał Ø 300 GFK L= 84,72mb;
 - kanał Ø 200 GFK L= 586,37mb
 - studzienki prefabrykowane Ø 3,0m n= 1 kpl;
 - studzienki prefabrykowane Ø 2,0m n= 1 kpl;

- studzienki prefabrykowane Ø 1,50m n= 20 kpl;

- studzienki prefabrykowane Ø 1,20m n= 2 kpl;

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawione są w załączniku Nr 5.

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa zgodnie z przepisami Prawa budowlanego art. 25 i 26 z dn. 07.07.1994r (Dz.U. z 2006r Nr 156,poz.1118).

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pierwszy Zastępca
Naczelnika Wydziału

Naczelnik Wydziału

Zgierz, 16.01.2013 r.

mgr inż. Ludwik Górniak
(podpis, pieczętka)

mgr Adam Kwiatkowski
(podpis, pieczętka)