

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W RAMACH PROJEKTU
PN. „UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW UZBROJENIA TECHNICZNEGO TERENU
INWESTYCYJNEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO BORUTA ZGIERZ”
WSPÓLFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2007 – 2013.**

PROWADZONEGO W TRYBIE: ***przetargu nieograniczonego****Szanowni Państwo**Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych
odpowiednio do treści zadanych pytań (w załączeniu):***I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):****Ad 1.**

Drewno pochodzące z wycinki drzew stanowić będzie własność Wykonawcy. Wykonawca winien drewno wywieźć, sprzedać lub zagospodarować we własnym zakresie.

Ad 2.

W dokumentacji projektowej nie ma odrębnego opracowania – Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wytyczne wykonania i odbioru robót znajdują się w opisie poszczególnych projektów, jako „Część II. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji”.

Ad 3.

Nie, zakres robót od studni S8 w kierunku S10 nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Ad 4.

- ul. Konstantynowska:

Należy odtworzyć jezdnię ul. Konstantynowskiej na odcinku od włączenia do kanału deszczowego $\varnothing 1000$ mm do ul. Sokołowskiej (studnia Nr d07) - odtworzenie zgodne z Decyzją Nr 68/ZI/2012 Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

- ul. Sokołowska:

Zagęszczenie gruntu w wykopie do wskaźnika $I_s=1.0$. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie nadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Odtworzenie z tłuczni kamiennego granitowego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, na warstwie gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa grubości 10 cm, na całej szerokości jezdni. Jako jezdnię traktujemy pas drogi o szerokości 6,0 m, zgodnie z załączonym projektem budowlanym „Budowy ulicy Sokołowskiej w Zgierzu” (załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia). Rzędne wysokościowe podbudowy należy przyjąć wg ww. projektu drogowego.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIĘ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CD:

Ad 5.

Nie, niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy nowych przyłączy i wpustów deszczowych - ulicznych.

Ad 6.

Zamówienie nie obejmuje budowy przyłączy sanitarnych do poszczególnych posesji. Zakres zamówienia obejmuje natomiast montaż trójników DN 300/160 mm z odejściami w kierunku posesji. Również w studzienkach kanalizacyjnych należy przewidzieć włączenie przykanalików sanitarnych DN160 mm. Profile przyłączy mogą być udostępnione na etapie realizacji kanału. Przykanaliki sanitarne w kierunku posesji na odcinku ul. Sokołowskiej włączone będą do studzienek $\varnothing 425$ mm.

Ad 7.

Zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie przełączenia istniejących kanałów i wpustów do nowobudowanego kanału, zamówienia obejmuje:

- a/ włączenie wpustów deszczowych na wlocie ul. Konstanytownskiej na rondo Sybiraków (od strony południowej),
- b/ włączenie odpływu z posesji przy ulicy Sokołowskiej 2-6 (budynek Sądu Rejonowego) - przełączenie z kanału istniejącego, przeznaczonego do likwidacji,
- c/ zaślepienie istniejącego kanału deszczowego za zdemontowanym odcinkiem w ul. Sokołowskiej, biegnącego w stronę ulicy Chemików.

Ad 8.

Projektowaną kanalizację sanitarną $\varnothing 200$ należy włączyć do istniejącego kanału w ul. Kwasowej. Należy wykonać włączenie za pośrednictwem studni S1 przewidzianej do wbudowania na kanale w ul. Kwasowej.

Ad 9.

Zgodnie z załączonym profilem podłużnym

- długość kanału $\varnothing 800$ mm z rur GFK wynosi $L = 202,25$ m

- długość kanału $\varnothing 600$ mm z rur GFK wynosi $L = 17.65$ m.

Razem długość kanału w ul. Konstanytownskiej wynosi $L = 219.90$ m.

Długość kanału sanitarnego $\varnothing 200$ mm z rur PVC w ul. Sokołowskiej na odcinku S8 do S101 wynosi $L = 576,62$ m

Długość kanału sanitarnego $\varnothing 300$ mm w ul. Konstanytownskiej z rur PVC na odcinku S1 do S8 wynosi $L = 218,34\text{m} + 1.41\text{m}$

Razem długość kanału $\varnothing 300$ z rur PVC w ul. Konstanytownskiej wynosi $L = 219.75$ m, Dodatkowo należy wykonać 2 studzienki w tym ST.S1 na istniejącym kanale $\varnothing 0,40$ mm przy rondzie Sybiraków.

Należy uwzględnić koszt demontażu kanału w ul. Sokołowskiej.

**I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CD:**

Ad 10.

Zamówienie nie obejmuje budowy przyłączy sanitarnych do poszczególnych posesji. Zakres zamówienia obejmuje natomiast montaż trójników DN 300/160 mm w ul. Konstancyńskiej. W studzienkach rewizyjnych na kanale należy przewidzieć włączenie przykanalików sanitarnych DN160 mm. Końcówki trójników i wyjścia ze studni należy zaślepić korkami. Profile przyłączy mogą być udostępnione na etapie realizacji kanału.

Ad 11.

W wycenie nie uwzględniamy budowy przyłączy sanitarnych. Na włączeniu przyłącza bezpośrednio do kanału w ul. Sokołowskiej należy wykonać studzienkę $\varnothing 425$ mm. Wykonanie przyłączy nie jest objęte niniejszym zamówieniem. Końcówki przykanalików należy zaślepić korkiem. Profile przyłączy mogą być udostępnione na etapie realizacji kanału.

Ad 12.

Studnia d18 nie podlega wykonaniu.

Ad 13.

Zakres projektowanych robót związanych z wykopami, rozbiórką warstwy konstrukcyjnej i odtworzeniem nawierzchni ul. Konstancyńskiej należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatu Zgierskiego, ul. Sadowa 6 w Zgierzu.

Jezdnię ul. Konstancyńskiej należy odtworzyć zgodnie z wymogami Decyzji Nr 68/ZI/2012 z dnia 24.07.2012r. wydanej na okoliczność budowy kanału deszczowego w ul. Konstancyńskiej.

Ad 14.

Zamieszczony plik jest prawidłowy.

Ad 15.

Zakres zamówienia nie przewiduje przebudowy wodociągu i włączenia przyłączy.

Ad 16.

W dokumentacji projektowej nie ma odrębnego opracowania – Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wytyczne wykonania i odbioru robót znajdują się w opisie poszczególnych projektów, jako „Część III. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji”.

Ad 17.

Do budowy kanału DN 600 i DN800 należy użyć rur SN 1000.

Ad 18.

Dokumentacja z badań geologicznych zostaje udostępniona jako załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia.

**I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CD:**

Ad 19.

Ilości materiału dowiezionego do zasypki i obsypki kanału należy określić w trakcie wykonania robót ziemnych. Grunt nie spełniający wymogów należy wywieźć poza plac budowy i zastosować materiał dowieziony.

A .20.

Dla potrzeb wykonania robót wykonano badania geologiczne (załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia). W dokumentacji przedstawiono poziom wody gruntowej na odcinkach wykonania wykopów pod montaż kanalizacji. Na podstawie dokumentacji Wykonawca określi potrzebę wykonania i sposób odwodnienia.

Ad 21.

Wykonawca usunie na własny koszt pozostające w pasie drogowym stare ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach, w rejonie ul. Benzantronowej oraz zniweluje teren udrażniając przejazd do ww. ulicy. Niwelację należy wykonać do rzędnych spodu konstrukcji jezdni projektowanej ulicy. Dokumentacja budowlana „Budowy ulicy Sokołowskiej w Zgierzu” zostaje udostępniona jako załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 22.

Przedmiary robót dołączone do dokumentacji przetargowej należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia. Zakres robót winien określić Wykonawca na podstawie opisu w dokumentacji projektowej, Rozdział III – Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji „Odtworzenie nawierzchni”.

Ad 23.

Przedmiary robót dołączone do dokumentacji przetargowej należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia. Zakres robót winien określić Wykonawca na podstawie opisu w dokumentacji projektowej, Rozdział III – Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji „Odtworzenie nawierzchni”.

Ad 24.

Przedmiary robót dołączone do dokumentacji przetargowej należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia. Zakres robót winien określić Wykonawca na podstawie opisu w dokumentacji projektowej, Rozdział III – Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji „Odtworzenie nawierzchni”.

Ad. 25.

Decyzja na wycinkę drzew w pasie ul. Sokołowskiej oraz inwentaryzacja zieleni zostają udostępnione jako załączniki nr 5 i nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia.

**I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CD:**

Ad 26.

Ilości materiału dowiezionego do zasypki i obsypki kanału należy określić w trakcie wykonania robót ziemnych. Grunt nie spełniający wymogów należy wywieźć poza plac budowy i zastosować materiał dowieziony.

Ad 27.

Zamawiający wyraża zgodę na betonowe kinety studni tylko w sieci kanalizacji deszczowej.

Ad 28.

Wykonawca nie ponosi kosztów administracyjnych związanych z wycinką drzew.

Ad 29.

Wykonawca ponosi koszty wycinki drzew, karczowania pni, wywiezienia i zagospodarowania drewna oraz uporządkowania terenu po wycince.

Ad 30.

Właścicielem wyciętych drzew będzie Wykonawca i do zadań Wykonawcy należy ich wywiezienie oraz utylizacja lub zagospodarowanie.

Ad 31.

Decyzja na wycinkę drzew w pasie ul. Sokołowskiej oraz inwentaryzacja zieleni zostają udostępnione jako załączniki nr 5 i nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 32.

Zaprojektowany kanał $\varnothing 800$ mm należy włączyć do kanału $\varnothing 1000$ z rur żelbetowych.

Ad 33.

Kanał należy zlikwidować na odcinku budowanego odcinka kanału $\varnothing 800$ mm na rondzie Sybiraków. Końcówki kanału należy zamurować.

Ad 34.

Zakres robót nie obejmuje budowy przyłączy. Na kanale sanitarnym w ul. Konstytucyjnej należy wstawić trójniki $\varnothing 300/160$ mm. Na kanale sanitarnym w ul. Sokołowskiej należy wstawić studzienki $\varnothing 425$ mm (zgodnie z projektem) na przyszłościowe połączenia przykanalików. W studniach rewizyjnych należy przewidzieć odejścia na przykanaliki sanitarne.

Ad 35.

W węźle nr S8 należy przyjąć studnię DN1200 mm.

I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CD:

Ad 36.

Kanał sanitarny DN200 winien być wykonany z rur PVC DN 200.

Ad 37.

Dokumentacja z badań geologicznych zostaje udostępniona jako załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 38.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy nowych przyłączy i wpustów deszczowych - ulicznych.

W zakresie wykonania robót należy przełączyć istniejące wpusty deszczowe do projektowanych kanałów deszczowych:

a/ włączenie wpustów deszczowych na wlocie ul. Konstancyńskiej na rondo Sybiraków (od strony południowej),

b/ włączenie odpływu z posesji przy ulicy Sokołowskiej 2-6 (budynek sądu Rejonowego) - przełączenie z kanału istniejącego, przeznaczonego do likwidacji,

c/ zaślepienie istniejącego kanału deszczowego, za zdemontowanym odcinkiem w ul. Sokołowskiej, biegnącego w stronę ulicy Chemików.

Ad 39.

Na obszarze objętym inwestycją przewiduje się wycinkę drzew w pasie drogowym ulicy Sokołowskiej. Wycinka została określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ad 40.

Zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy wodociągu w ul. Sokołowskiej.

Ad. 41.

Do projektu zostają dołączone rysunki zamienne i udostępnione, jako załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 42.

Zgodnie z Decyzją Nr 68/ZI/2012 z dnia 24.07.2012r., dotyczącą odtworzenia konstrukcji jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wynosi 5,0 cm.

Ad 43.

Zgodnie z w/w Decyzją odtworzenie konstrukcji jezdni określono następująco:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – gr. 5,0 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5,0 cm

Należy sfrezować odcinek jezdni na długości planowanych robót i szerokości min. 0,5 m od krawędzi wykopu.

I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CD:

Ad 44.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujących rodzajów kruszywa wg PN-B-11112:

- tłuć od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.

Ad 45.

Należy zastosować beton asfaltowy wg WT-2 z 2010 r.

Ad 46.

Wykonawca ma obowiązek wywieźć materiały z rozbiórki nawierzchni na wysypisko lub miejsce utylizacji.

Ad 47.

Z uwagi na uwarunkowania realizacyjne zmieniono trasę kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda Sybiraków. Trasę kanału sanitarnego zmieniono i uzgodniono w ZUDP. Trasa na odcinku S1-S3 jest dłuższa od pierwotnej o L=1.43 m.

Dodatkowo należy wykonać 2 studzienki w tym S1 na istniejącym kanale sanitarnym $\varnothing 0.40\text{m}$.

Długość kanału sanitarnego $\varnothing 300\text{ mm}$ w ul. Konstancyńskiej z rur PVC na odcinku S1 do S8 wynosi L = 218,34m + 1.41m.

Razem długość kanału $\varnothing 300\text{ mm}$ z rur PVC w ul. Konstancyńskiej wynosi L = 219.75 m

Długość kanału sanitarnego $\varnothing 200\text{ mm}$ z rur PVC w ul. Sokołowskiej na odcinku S8 do S101 wynosi L = 576.62 m

Dla zmiany trasy wykonano projekt zamienny na odcinku S1 do S3 – rysunek sytuacyjny oraz profil podłużny, które zostają udostępnione jako załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia.

Ad 48.

Zakres robót nie obejmuje budowy przyłączy. Na kanale sanitarnym w ul. Konstancyńskiej należy wstawić trójniki $\varnothing 300/160\text{ mm}$. Na kanale sanitarnym w ul. Sokołowskiej należy wstawić studzienki $\varnothing 425\text{mm}$ (zgodnie z projektem) na przyszłościowe połączenia przykanalików. W studniach rewizyjnych należy przewidzieć odejścia na przykanaliki sanitarne.

Ad 49.

Kanalizacja deszczowa winna być wykonana z rur o średnicy $\varnothing 300$ i 600 . W związku z rezygnacją z budowy przyłączy do wpustów ulicznych rury $\varnothing 200$ nie będą występowały.

Ad 50.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy nowych przyłączy i wpustów deszczowych - ulicznych.

II. DOKONUJEMY NASTĘPUJĄCEJ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):

II. A. Uwzględniając udzielone jw. odpowiedzi na pytania Wykonawców **dokonyjemy w opisie przedmiotu zamówienia**, stanowiącym załącznik nr 26.1.a do SIWZ, następującej zmiany:

w pkt 3.A ppkt 1 i ppkt 3 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Budowę kolektora sanitarnego w ulicy Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Benzantronowej o parametrach:

- kanał Ø 300 PVC L=219,75 mb,
- kanał Ø 200 PVC L=576,62 mb,
- studnie rewizyjne Ø 1200 n= 31 kpl.,”

„3. Budowę kolektora deszczowego w ulicy Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Benzantronowej o parametrach:

- kanał Ø 800 GFK L=219,90 mb,
- kanał Ø 600 GFK L=501,65 mb,
- kanał Ø 300 GFK L= 84,72 mb,
- studzienki prefabrykowane Ø 3,0 m n= 1 kpl.,
- studzienki prefabrykowane Ø 2,0 m n= 1 kpl.,
- studzienki prefabrykowane Ø 1,5 m n=20 kpl.,
- studzienki prefabrykowane Ø 1,2 m n= 2 kpl.”

II.B. Uzupełniamy opis przedmiotu zamówienia o następujące załączniki:

- Projekt budowlany „Budowy ul. Sokołowskiej w Zgierzu” – załącznik nr 3
- dokumentacja z badań geologicznych – załącznik nr 4,
- decyzja na wycinkę drzew – załącznik nr 5,
- inwentaryzacja zieleni – załącznik nr 6
- rysunki zamienne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstantynowskiej – załącznik nr 7

II.C. Pkt. 9.1.8 b na stronie 12 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„8) posiadają:

X b) **wskaźnik bieżącej płynności finansowej** o wartości: **minimum 1,00** w okresie, o którym mowa w pkt. 10.17 niniejszej SIWZ.”

W załączeniu:

- opis przedmiotu zamówienia (wg druku WZP-05) zawierający wszystkie dokonane zmiany.

III. PRZEDŁUŻAMY TERMINY:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - składania ofert z: 05.02.2013 r. godz: 12.45 | na: 19.02.2013 r. godz.: 12.45 |
| - otwarcia ofert z: 05.02.2013 r. godz: 13.00 | na: 19.02.2012 r. godz.: 13.00 |
| - zwiqzania ofertą z: 05.03.2013 r. | na: 19.03.2013r. |

IV. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

Zgierz,
31.01.2013r.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)