

PYTANIA

W związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pN. „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” zwracamy się z pytaniami do Zamawiającego:

- 1) Czyją własność stanowi drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie budowy? Czy zamawiający wskaże miejsce wywozu ?
- 2) Czy zamawiający udostępni do wglądu specyfikację techniczną ?
- 3) Czy kanalizacja sanitarna $\phi 200$ w ulicy Konstantynowskiej od studni S8 w kierunku S10 i dalej stanowi przedmiot inwestycji?
- 4) Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu odtworzeń nawierzchni dla każdej z części zadania. Dokumentacja nie określa tego w sposób jednoznaczny. Na przykład zakres odtworzeń ul. Konstantynowskiej (zgodnie z decyzją nr 19/2011) zaznaczona jest kolorem żółtym, przy czym dokumentacja załączona na stronie internetowej jest czarno-biała.
- 5) Czy wraz z budową kanału deszczowego będą budowane wpusty deszczowe? Przedmiar robót nie obejmuje swoim zakresem budowy wpustów.
- 6) Czy zamawiający udostępni profile przyłączy sanitarnych?
- 7) Prosimy o uszczegółowienie kanałów deszczowych bądź wpustów które zamawiający przewidział do przełączenia/włączenia w nowo budowany kolektor gdyż dokumentacja tego jednoznacznie nie określa.

8. x Włączenie kanalizacją sanitarną w ul. Kwasowej-
Czy w wycenie należy uwzględnić studnię S1 ?
(studnia S1 nie została ujęta w Przedmiarze robót)

9. x Kanalizacja deszczowa w ul. Konstantynowskiej-
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 należy wykonać kanał z rur $\phi 800$ GFK L=219,9mb, wg profilu podłużnego rys. nr 3-202,25mb
Jaka jest długość kanału z rur $\phi 800$ GFK ?

Zgodnie z pkt.3 OPZ należy wykonać kanał z rur $\phi 200$ GFK L=586,37mb
Jakich odcinków (nr studni) dotyczy podany zakres?
Prosimy o zamieszczenie na stronie odpowiednich profili i planszy.

Czy należy uwzględnić koszt demontażu kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych $\phi 250-32,2$ mb?
(nie uwzględniono w Przedmiarze robót).

10. x Kanalizacja sanitarna w ul. Konstantynowskiej.
Decyzją Nr 366/2010 Starostwa Powiatowego w Zgierzu pkt. 3 oraz WO i WI pkt.3.2.3 zalecono aby wyprowadzić wszystkie przyłącza przeciskiem do posesji i działek do linii regulacyjnej drogi, w pkt. 3.4 zalecono montaż trójników 300/160.
Przedmiar robót i SIWZ nie uwzględnia wykonania przyłączy ani montażu trójników.

- Czy w wycenie należy uwzględnić budowę przyłączy sanitarnych ?

Jeśli tak, prosimy o podanie zestawienia przyłączy z uwzględnieniem długości i średnicy rur

- czy na włączeniu przyłączy wykonać trójnik czy studzienkę $\phi 425$ mm ?

- czy przyłącza należy wykonać przeciskiem?
- czym należy zakończyć przyłącze? (np. korkiem?)
- Jeśli nie**, czy w wycenie należy uwzględnić montaż trójników?

11. Kanalizacja sanitarna ul. Sokołowska
- Czy w wycenie należy uwzględnić budowę przyłączy sanitarnych?
 - Jeśli tak**, prosimy o podanie zestawienia przyłączy z uwzględnieniem długości i średnicy rur
 - czy na włączeniu przyłącza wykonać trójnik czy studzienkę fi 425 mm?
 - czy przyłącze do pos. 2a należy wykonać przeciskiem?
 - czym należy zakończyć przyłącze? (np. korkiem?)
 - **jeśli nie**, czy w wycenie należy uwzględnić montaż trójników?

12. Kanalizacja deszczowa w ul. Sokołowskiej
- W zestawieniu studzienek rys nr5 uwzględniono studzienkę d 18,
- czy studnię d18 należy uwzględnić w wycenie?
 - jeśli tak, prosimy o podanie miejsca lokalizacji studni.

Odtworzenie nawierzchni.

Ul. Sokołowska

-W Wytycznych Organizacji i Wykonania Inwestycji podano, że odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robót związanych z budową kanału sanitarnego należy wykonać zgodnie z projektem drogowym ulicy Sokołowskiej. Projekt do wglądu w WiK-Zgierz Sp. z o.o. Prosimy o umieszczenie w/w projektu na stronie internetowej Zamawiającego.

Ul. Konstancyńska.

Decyzją Nr 366/2010 Starostwa Powiatowego w Zgierzu pkt 2. zalecono aby przed wykonaniem wykopu wykonać frezowanie odcinka jezdni na długości planowanych robót i szerokości min 0,5 m od krawędzi wykopu. W Przedmiarach robót nie uwzględniono frezowania nawierzchni, dokonano rozbiórki i odtworzenia nawierzchni przyjmując szerokość robót jako sumę szerokości wykopu i zakładki 2x0,5 mb.

Prosimy o zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego nawierzchni istniejącej oraz nawierzchni odtwarzanej z podaniem:

- wielkości zakładek dla poszczególnych warstw
- parametrów technicznych warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.(kategoria ruchu)

13. - Czy Wykonawca będzie musiał wykonać i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni ulicy Konstancyńskiej?

14. - Czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać tylko po śladzie budowanych kanalizacji?

15. - Czy pod zapisem „ frezowanie odcinka jezdni na długości planowanych robót i szerokości min 0,5 m od krawędzi wykopu”

należy rozumieć rozebranie zakładek warstw(podbudowa+ w. wiążąca+ w. ścieralna) o łącznej szerokości 0,5 mb z każdej strony wykopu?

16. ✖ Prosimy o ponowne zamieszczenie pliku :
Miasto_zgierz_przetarg_nr_413_potencjal_wykonawczy.pdf
Zamieszczony plik zawiera błędne rozszerzenie.

17. ✖ Przebudowa istniejącego wodociągu -ul. Sokołowska
Na przebudowywanym odcinku wodociągu należy wykonać włączenie trzech projektowanych przyłączy.
Czy kontrakt obejmuje wykonanie przyłączy?
Czy należy wykonać tylko opaskę fi 160/40x2 i 160/50?
Jeżeli należy wykonać projektowane przyłącza, prosimy o zamieszczenie projektów przyłączy.

Pytanie ✖ 18

Na stronie zamówień publicznych Urzędu Miasta Zgierz brak jest załączonych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
W/w specyfikacja jest konieczna do prawidłowej kalkulacji oferty.
Proszę o załączenie do materiałów przetargowych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przedmiotowego zadania.

Pytanie ✖ 19

W Projekcie Budowlanym kanalizacji deszczowej Projektant w dziale II Część technologiczna punkt 2.3. Materiały użyte do budowy kanału podaje: „Kanał deszczowy projektuje się z rur GFK, SN 8000-10000...”
Proszę o określenie konkretnej wytrzymałości jaką należy przyjąć do kalkulacji oferty, SN8000 czy SN10000?

Pytanie ✖ 20

Zgodnie z Opisem Projektu Budowlanego kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dziale III Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji Projektant dopuszcza zasypanie wykopu materiałem przepuszczalnym z robót ziemnych.
Proszę o załączenie badań geologicznych wg których można określić czy taki grunt przepuszczalny występuje na przedmiotowym zadaniu.

Pytanie ✖ 21

Czy na obsypkę i zasypkę należy użyć materiał dowieziony- pełna wymiana gruntu?

Pytanie ✖ 22

W przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej dot. kanalizacji deszczowej odcinka od ronda do ul. Sokołowskiej brak jest odwodnienia wykopu.
Czy na w/w odcinku nie występuje woda gruntowa?

Pytanie ✖ 23

W przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej dot. kanalizacji deszczowej odcinka od ul. Chemików do ul. Benzantronowej brak jest robót rozbiórkowych i drogowych-odtworzeniowych..
Czy na w/w odcinku nie występuje roboty rozbiórkowe i drogowe-odtworzeniowe?

Pytanie **24**

W przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej dot. kanalizacji deszczowej odcinka od ul. Konstanytnowskiej do ul. Chemików ujęte są roboty rozbiórkowe natomiast brak jest ich odtworzenia.

Czy na w/w odcinku po wykonaniu kanalizacji deszczowej nie odtwarza się rozębranej nawierzchni?

Pytanie **25**

W przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej dot. kanalizacji sanitarnej odcinka od ul. Konstanytnowskiej do ul. Chemików w robotach drogowych-odtworzeniowych poz. 25 i 26 jest większa o 1323,58 m² od poz. 3 z robót rozbiórkowych.

Proszę o wyjaśnienia dot. różnic powierzchni podbudowy z kruszyw łamanych?

Pytanie **26**

W przedmiarach robót załączonych do dokumentacji przetargowej dot. kanalizacji sanitarnej odcinka od ul. Chemików do ul. Benzantronowej brak jest robót rozbiórkowych natomiast występują roboty drogowe o pow. 1350,90m²-podbudowa z kamienia łamanego gr.20cm.

Proszę o wyjaśnienia.

Pytanie **27**

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej decyzji na wycinkę drzew w pasie ul. Sokołowskiej wraz z planem, na którym są zaznaczone drzewa przeznaczone do wycinki.

Witam, w związku z postępowaniem Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn."Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 zwracamy się z zapytaniem czy kinety studni mogą być betonowe?

W związku z koniecznością wycięcia drzew, prosimy o podanie informacji:

- 28.** czy wykonawca będzie ponosił koszty administracyjne związane z wycinką drzew?
- 29.** Czy wykonawca będzie ponosił tylko koszty wycinki drzew ?
- 30.** Kto będzie właścicielem wyciętych drzew i na jaką odległość należy odwieźć drewno z wycinki?
- 31.** Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Zezwolenia na usunięcie drzew oraz inwentaryzacji drzew do wycinki.

Kanalizacja deszczowa w Rondzie Sybiraków.

- 32.** Prosimy o informację z jakiego materiału są rury fi 1000 kanału do którego należy wykonać włączenie .
- 33.** Czy nieczynny kanał fi 800 będący w kolizji z projektowanym kolektorem należy zlikwidować?
Prosimy o podanie sposobu i zakresu likwidacji kanału.

34. 1. Z uwagi na planowane wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej proszę o dołączenie profili przyłączy na ul. Sokołowskiej oraz Konstancyńskiej.
35. 2. Proszę o sprecyzowanie średnicy studni S8 w ul. Konstancyńskiej. Na rys. Nr 3 dotyczącego kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej naniesiona jest studnia DN 1200 natomiast na rys. Nr 3 dotyczącym kanalizacji w ul. Konstancyńskiej naniesiona została studnia DN 1400. Proszę o dokładne sprecyzowanie średnicy studni S8.
36. 3. Dotyczy ul. Kwasowej – Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma zostać wykonany kanał sanitarny DN200. W opisie jest kanał z rur PVC (PE) natomiast na rys. Nr 2 z rur PE.
37. 4. Prośba o udostępnienie dokumentacji z badań geologicznych dla obszaru objętym przedmiotową inwestycją.
38. 5. Prośba o dołączenie profili na przykanaliki kanalizacji deszczowej oraz o podanie informacji na temat wykonania wpustów deszczowych.
39. 6. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.
40. 7. Prośba o dołączenie rysunków węzłów na zakres objęty planowaną przebudową wodociągu.
41. 8. Proszę o załączenie przekrojów normalnych ulic: Konstancyńskiej, Śniechowskiego, Sokołowskiej oraz Kwasowej.
42. 9. Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej na ulicy Konstancyńskiej (Zarząd Powiatu Zgierskiego w piśmie IG.7012.68.2012.ZT określa grubość w. ścieralnej równą 5 cm, zaś Decyzja Nr 366/2010 określa grubość w. ścieralnej równą 4 cm)
43. 10. Proszę określić jakich materiałów należy użyć do odtworzenia podbudowy ul. Konstancyńskiej (jakich frakcji).
44. 11. Proszę określić jakiej granulacji tłuczeń należy zastosować na ulicy Sokołowskiej i Kwasowej.
45. 12. Proszę o załączenie specyfikacji dla nawierzchni asfaltowych oparte o aktualne normy oraz Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010
46. 13. Proszę jednoznacznie określić sposób usunięcia warstw bitumicznych nawierzchni oraz podanie miejsca składowania materiału z rozbiórki.

Pytanie 47.

Zgodnie z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej rys. nr 1 Plan Sytuacyjny oraz rys. nr 3 Profil Kanału Sanitarnego nowo projektowana kanalizacja sanitarna włączona jest do istniejącej studni S1 w ul. Śniechowskiego, natomiast wg projektem budowlanego kanalizacji deszczowej odcinek S1 do S3 przewidziany jest do likwidacji zgodnie z ZUDP 7/2011 i pokazana jest nowa zmieniona trasa kanalizacji sanitarnej od studni S1, którą należy posadzić na istniejącym kanale.

Wg w/w zmian należy doliczyć dwie dodatkowe studnie, lecz brak zmienionego profilu odcinka kanalizacji sanitarnej.

Proszę o wyjaśnienia dotyczące kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 do S3 w ul. Konstancyńskiej wrysowanej w plan projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz załączenie brakującego profilu zamiennego.

48. 1. Proszę o informację czy w zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie przykanalików sanitarnych? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości i długości przykanalików przewidzianych do wykonania.
49. 2. Proszę o sprecyzowanie z jakiej średnicy rur powinna zostać zbudowana kanalizacja deszczowa, gdyż opis i projekt wymieniają rury GFK o średnicach 300 i 600, natomiast w podsumowaniu długości kanalizacji deszczowej mowa jest o średnicy $\emptyset 200$. Proszę o jednoznaczne wskazanie przewidzianej do wykonania długości kanalizacji deszczowej.
50. 3. Czy w zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie wpustów deszczowych? Jeżeli tak to proszę o podanie ich ilości i długości.

POŚWIADCZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zoja Zamojska