

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. (42) 716-28-54 fax (42) 714-31-14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1 a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:

*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn.
„Uzupelnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu
inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.*

2. KOD ZAMÓWIENIA¹) : GŁÓWNY PRZEDMIOT - **45.23.24.40-8, 45.23.21.30-2**
DODATKOWE PRZEDMIOTY - **45.23.31.20-6**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹:

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Benzantronowej oraz kanalizacji sanitarnej na części ulicy Kwasowej w Zgierzu, zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1) oraz pozwoleniami na budowę i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Szczegółowo zakres zamówienia obejmuje:

1. Budowę kolektora sanitarnego w ulicy Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Benzantronowej o parametrach:

- kanał Ø 300 PVC L=219,75 mb,
- kanał Ø 200 PVC L=576,62 mb,
- studnie rewizyjne Ø 1200 n= 31 kpl.,

2. Budowę kanału sanitarnego na części ulicy Kwasowej (dz. 282/1, 283/4, 181/22) o parametrach:

- kanał Ø 200 PVC (PE) L= 83,00 mb,
- studnie rewizyjne Ø 1200 n= 3 kpl.,

3. Budowę kolektora deszczowego w ulicy Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Benzantronowej o parametrach:

- kanał Ø 800 GFK L=219,90 mb,
- kanał Ø 600 GFK L=501,65 mb,
- kanał Ø 300 GFK L= 84,72 mb,
- studzienki prefabrykowane Ø 3,0 m n= 1 kpl.,
- studzienki prefabrykowane Ø 2,0 m n= 1 kpl.,
- studzienki prefabrykowane Ø 1,5 m n=20 kpl.,
- studzienki prefabrykowane Ø 1,2 m n= 2 kpl.,

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
 - koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w Ogólnych warunkach umowy.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu pojazdów samochodowych na zajętych na czas budowy ulicach, na koszt własny.
3. Wykonawca musi uzyskać decyzję na czasowe zajęcie ulic. Ulica Konstancyńska jest drogą powiatową, pozostałe ulice to drogi gminne.
4. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z opłat za czasowe zajęcie dróg gminnych.
5. Roboty w pasie drogowym i odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją i wytycznymi zarządców dróg.
6. Wykonawca dokona wycięcia drzew występujących w pasie drogowym ulicy Sokołowskiej, zgodnie z decyzją posiadaną przez Zamawiającego. Wycinka obejmuje usunięcie następujących drzew: 1 szt. klonu jesionolistnego, 1 szt. brzozy brodawkowatej i 65 szt. topoli – mieszańców euroamerykański. Wycinka musi obejmować również wykarczowanie i wywiezienie pni, karpiny i gałęzi oraz uporządkowanie terenu.
7. Wykonawca usunie na koszt własny pozostające w pasie drogowym stare ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach, o długości 15 i 23 mb w rejonie ulicy Benzantronowej oraz zniweluje teren udrażniając przejazd do ww. ulicy.
8. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić odcinkami w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i ruchu samochodowego. O zamknięciu odcinków ulic dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z 7 dniowym wyprzedzeniem. O zamknięciu ruchu samochodowego w ulicy Sokołowskiej należy wyprzedzająco w terminie 14 dni powiadomić Sąd Rejonowy. Na okres zamknięcia dojazdu do Sądu Rejonowego ulicą Sokołowską należy wyznaczyć, oznakować i utrzymać dojazd od strony ulicy Chemików.

Uwaga:

W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w projekcie budowlanym przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania spełniające wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie budowlanym.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1,
- przedmiary robót – załącznik nr 2,
- projekt budowlany „Budowy ul. Sokołowskiej w Zgierzu” – załącznik nr 3
- dokumentacja z badań geologicznych – załącznik nr 4,
- decyzja na wycinkę drzew – załącznik nr 5,
- inwentaryzacja zieleni – załącznik nr 6
- rysunki zamienne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstancyńskiej – załącznik nr 7

1) wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPORZĄDZIŁ:

Pierwszy Zastępca
Naczelnika Wydziału

Zgierz, 31.01.2013 r.

mgr inż. Ludwik Górniak
(podpis, pieczęćka)

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Naczelnik Wydziału

mgr Adam Kwiatkowski
(podpis, pieczęćka)