

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. (42) 716-28-54, fax (42) 714-31-14
(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1 a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:

**Budowa ulicy Żytniej w Zgierzu,
część 3 – budowa kanału deszczowego**

2. KOD ZAMÓWIENIA1): GŁÓWNY PRZEDMIOT - **45.23.21.30-2**
DODATKOWE PRZEDMIOTY - **45.23.31.20-6**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1:

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę kanału deszczowego dla odwodnienia ulicy Żytniej w Zgierzu, przebiegającego ulicą Tuwima od ulicy Staffa i dalej ulicą Żytnią do ulicy Polnej, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na budowę i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Jako materiał pomocniczy dołączamy również dokumentację geotechniczną wykonaną do projektu, stanowiącą załącznik nr 4.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Budowę kanału deszczowego Ø500, długości 439,2 mb,
2. Budowę kanału deszczowego Ø400, długości 223,2 mb,
3. Budowę kanału deszczowego Ø300, długości 18,1 mb,
4. Budowę 17 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami Ø200 o łącznej długości 54,3 mb. Wpusty deszczowe muszą być wokół otoczone płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm lub otoczone opaską betonową o szerokości 50 cm i grubości 10 cm.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
 - koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Ogólnych warunkach umowy.

2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem drogi na czas budowy, na koszt własny.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję na czasowe zajęcie ulicy.
Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie ulicy.
4. Roboty ziemne i drogowe należy prowadzić odcinkami w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinków ulic dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców tej ulicy lokalnymi ogłoszeniami z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku przerwy w prowadzeniu robót należy zapewnić przejazd docelowy dla mieszkańców.
5. Wykonawca na koszt własny wytyczy linię krawężników dla prawidłowego usytuowania wpustów ulicznych. Stwierdzenie nieprawidłowego usytuowania wpustów w trakcie budowy ulicy skutkować będzie ich przebudową na koszt Wykonawcy.

Uwaga:

W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w projekcie budowlanym przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania spełniające wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie budowlanym.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

SPORZĄDZIŁ:

Pierwszy Zastępca
NACZELNIKA WYDZIAŁU

mgr inż. Ludwik Górniak
(podpis, pieczętka)

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Adam Kwiatkowski
(podpis, pieczętka)

Zgierz, 05 lutego 2013r.