

W Y J A Ś N I E N I E**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W RAMACH PROJEKTU
PN. „UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW UZBROJENIA TECHNICZNEGO
TERENU INWESTYCYJNEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO BORUTA ZGIERZ”
WSPÓLFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2007 – 2013.**

PROWADZONEGO W TRYBIE:

przetargu nieograniczonego*Szanowni Państwo*

*Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych
odpowiednio do treści zadanych pytań (w załączeniu):*

**UDZIELAMY WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**

Ad 1. Zgodnie z projektem zamiennym w ul. Konstancyńskiej na odcinku od ronda do ul. Sokołowskiej należy wykonać 8 studzienek DN 1200 i 1 studzienkę DN1500 na włączeniu do istn. KS d 0,40 m. Razem na odcinku ul. Konstancyńskiej należy wykonać 9 studzienek. W ul. Sokołowskiej przewiduje się 22 studzienki DN1200.

Ad 2. W ul. Konstancyńskiej zaprojektowano przykanaliki sanitarne, włączone za pośrednictwem trójników 300/160 mm z odejściami w kierunku posesji Nr 23, 23a, 20, 22, 26, 28, 25, 30, 31. Posesje Nr 24 i 33 włączone będą do studzienek rewizyjnych.

W ul. Sokołowskiej zaprojektowano studzienki DN 425 do włączeń posesji Nr 5, 7, 13, 19. Przykanaliki do posesji Nr 2a, 3, 11 i 15 włączone będą do studzienek rewizyjnych na kanale.

Ad 3. Prefabrykowane studzienki i kinety w spodach należy wykonać z betonu odpowiadającego klasie nie niższej niż B45 (C35/45) wg PN-EN-206-1:2003, wodoszczelnego (W8). Na kanale sanitarnym należy wykonać kinety prefabrykowane w spodzie studzienek wyłożone klinkierem.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Ad 4. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 26.1.a do SIWZ Wykonawca opracowuje niezbędny projekt organizacji ruchu pojazdów samochodowych na zajętych na czas budowy ulicach, na koszt własny oraz winien uzyskać decyzję na czasowe zajęcie ulic.

Ad 5. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ulicy Sokołowskiej dotyczy odtworzenia istniejącego wlotu o nawierzchni asfaltowej do ulicy Konstancyńskiej (długość ok. 35 mb). Pozostały odcinek nawierzchni ulicy należy odtworzyć z tłuczni granitowego.

Ad 6. Przy odtwarzaniu nawierzchni dróg nie należy kierować się projektowaną kategorią ruchu, ale wykonać je według wytycznych zarządców.

Ad 7. Przekazujemy w załączeniu Decyzję Nr 68/Z/2012 Starostwa Powiatowego w Zgierzu z dnia 24 lipca 2012 r.

Ad 8. Zmiany w przebiegu tras komunikacji zbiorowej na czas prowadzenia robót powinny zostać określone w projekcie organizacji ruchu i być uzgodnione z zarządcą komunikacji miejskiej tj. Zakładem Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, Plac J. Kilińskiego 7.

Ad 9. Zamawiający nie dopuszcza podbudowy z tłuczni ze skał wapiennych.

Ad 10. Zamówienie nie obejmuje budowy i przebudowy oświetlenia w ulicy Sokołowskiej.

Ad 11. Projekt budowlany przewiduje wykonanie tego odcinka sieci deszczowej, jak również kanalizacji sanitarnej, wykopem otwartym. Zamknięcie ruchu wymaga opracowania organizacji ruchu na czas budowy, co leży po stronie Wykonawcy.

Ad 12. Na wlocie ul. Konstancyńskiej na rondo projekt budowlany przewiduje przełączenie do budowanego kanału deszczowego istniejących przyłączy od wpustów deszczowych. O potrzebie zamknięcia ruchu kołowego decydować będzie Wykonawca w zaproponowanej organizacji ruchu kołowego na czas budowy.

Ad 13. Odpowiedź została już udzielona w wyjaśnieniach z dnia 31.01.2013 r. (Ad 38).

Ad 14. Dokumentacja projektowa przewiduje włączenie odpływu z posesji przy ul. Sokołowskiej (budynek sądu) do nowobudowanego kanału za pomocą trójnika (oczka).

Z poważaniem

TYTUŁOWY
KOMISYJNY

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych


Lech Bernard Dąbski

Zgierz, 13.02.2013r.

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

PYTANIA

Zapytanie Nr 1

Wg dołączonego „Opisu zamówienia po zmianach” na kanalizacji sanitarnej w ul. Konstantynowskiej oraz w ul. Sokołowskiej projektuje się 31 szt. studni DN 1200 wg profili powinno być 28 szt. DN 1200. Proszę o sprecyzowanie dokładnej ilości kpl. studni DN 1200.

Zapytanie Nr 2

Kanalizacja sanitarna ul. Konstantynowska – wg przedmiaru robót należy wykonać 11 szt. studni systemowych DN425 z PP, na profilach kanalizacji nie ma żadnej informacji na temat tych studni. Natomiast w odpowiedziach podano, że studnie DN425 mają zostać wykonane jedynie w ul. Sokołowskiej. Proszę o sprecyzowanie ile dokładnie studni DN425 i na jakich ulicach ma zostać wykonana na przedmiotowym zadaniu.

Zapytanie Nr 3

W projekcie kanalizacji sanitarnej wymienione są studnie DN 1200 z kinetami prefabrykowanymi natomiast w odpowiedziach – odpowiedź Nr 27 Zamawiający dopuszcza jedynie kinety betonowe w studniach dla kanalizacji deszczowej. Proszę w takim razie o podanie dokładnie z jakiego materiału mają zostać wykonane kinety w studniach dla całego zakresu kanalizacji sanitarnej.

Zapytanie Nr 4

Czy w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie Ronda Sybiraków (ul. Konstantynowska) Zamawiający przewiduje wykonanie objazdu na czas prowadzenia robót. Wykonanie robót nie będzie możliwe wykopem otwartym na tym odcinku bez zamknięcia ruchu.

Zapytanie Nr 5

Projekt ulicy Sokołowskiej zakłada nawierzchnię jezdni wykonaną z kostki bet. W wytycznych organizacji i wykonania inwestycji zakłada się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z tłuczni granitowego. Jaką konstrukcję drogi należy wykonać i na jakim odcinku?

Zapytanie Nr 6

Proszę o podanie projektowanej kategorii ruchu ulic Konstantynowskiej i Kwasowej.

Zapytanie Nr 7

Proszę o zamieszczenie w dokumentacji Decyzji Nr 68/Z/2012 Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Zapytanie Nr 8

Wzdłuż ulicy Konstantynowskiej przebiega trasa miejskiej komunikacji zbiorowej. Czy Zamawiający odpowiada za uzgodnienie zmian w ruchu komunikacji zbiorowej wynikających z utrudnień w czasie trwania inwestycji?

Zapytanie Nr 9

Czy do podbudowy z kruszyw łamanych można użyć tłuczni z skał wapiennych?

Zapytanie Nr 10

W projekcie ul. Sokołowskiej przewidziano budowę oświetlenia. Czy budowa oświetlenia na ulicy Sokołowskiej jest częścią inwestycji?

Zapytanie Nr 11

Czy wykonanie odcinka od studni d06 (w ul. Sokołowskiej) do studni d1 (w ul. Konstantynowskiej) projektant przewidział wykopem otwartym? Jeżeli tak to czy Zamawiający wyraża zgodę na zamknięcie tego odcinka drogi na czas prowadzenia robót i przewidział objazd.

Zapytanie Nr 12

Proszę o podanie mb przykanalików jakie należy włączyć na wlocie ul. Konstantynowskiej na rondo Sybiraków (od strony południowej). Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotowego przełączenia przy całkowitym zamknięciu ruchu.

Zapytanie Nr 13

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odejść na kanale deszczowym z rur GRP DN 800, DN 600 i DN300 poprzez zamontowanie trójników na kanale lub odejść w studniach rewizyjnych.

Zapytanie Nr 14

Czy włączenie odpływu z posesji przy ul. Sokołowskiej (budynek Sądu) projektant przewiduje wykonać w studnie d7.

POŚWIADCZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ
GŁÓWNY SPECJALISTA