

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Infrastruktury Miejskiej  
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz  
tel. (42) 716-28-54 fax (42) 714-31-14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

### 1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:

**Utwardzenie nawierzchni ulicy ks. Stanisława Suchowolca w Zgierzu.**

### 2. KOD ZAMÓWIENIA <sup>1)</sup>:

GŁÓWNY PRZEDMIOT  
DODATKOWE PRZEDMIOTY -

**45.23.31.20-6**

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1</sup>:

#### A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje **utwardzenie nawierzchni ul. ks. S. Suchowolca w Zgierzu o długości 280 m** zgodnie z projektem technicznym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz zgłoszeniem wykonania robót budowlanych i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

#### Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulicy **ks. S. Suchowolca w Zgierzu.**
2. zastabilizowanie istniejącej nawierzchni cementem w ilości 15-20 kg/ m<sup>2</sup> na gł. 20 cm
3. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna).
4. regulację pionową istniejącej armatury – 3 szt włazów.
5. wyprofilowanie poboczy

#### B. Warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, jak również z demontowanych obrzeży i krawężników..
2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych /D.U. Nr 92, poz.881/ oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce (odległość do 5 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nie przydatny, zanieczyszczenia –

stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające.

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości robót i wbudowanych materiałów.
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po robotach / całość winna być uwzględniona w cenie umownej /.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: wszelkie pomiary geodezyjne, koszty prób, badań, odbiorów, odtwarzania tereny do stanu pierwotnego i inne określone w opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy.

<sup>1)</sup> wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**SPORZĄDZIŁ:**                      **NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inspektor

Naczelnik Wydziału

Zgierz, 22.04.2013 r.

*mgr inż. Janusz Mierzejewski*

*mgr Adam Kwiatkowski*