

M. 27.12.2013

Załącznik nr 3
do opisu przedmiotu zamówienia

Uproszczony przedmiar - remont nawierzchni ul. Ks. S. Suchowolca

Lp.	Podstawa	Opis		jm	Koszt jedn.	Razem
1		Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe, wywóz			netto	
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym obmiar = 0,27 km	0,275	km		
3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm obmiar = $285 \cdot 7.5 = m^2$	2 138	m2		
4	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu obmiar $x 5 = 270 \cdot 7.5 = 2025.000 m^2$	2 138	m2		
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem obmiar = $280 \cdot 6 + 21 \cdot 10 - 3,14 \cdot 8 \cdot 8 / 2 m^2$	1 790	m2		
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm obmiar = $280 \cdot 6 + 21 \cdot 10 - 3,14 \cdot 8 \cdot 8 / 2 m^2$	1 790	m2		
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych obmiar = 4 szt.	3	szt.		
					Razem netto	
					Razem brutto	

Inspektor
mgr inż. Janusz Mierzejewski