

W Y J A Ś N I E N I E**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY KS. STANISŁAWA
SUCHOWOLCA W ZGIERZU**PROWADZONEGO W TRYBIE: **przetargu nieograniczonego***Szanowni Państwo***TREŚĆ ZAPYTAŃ (w załączeniu)****WYJAŚNIENIE:****Ad 1.**

Tak, Zamawiający potwierdza, że wymieniona szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy niniejszego postępowania z wyłączeniem punktu 7.3. na stronie 30.

Ad 2, 3 i 4.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do opisu, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Zgodnie z projektem technicznym do obliczenia ceny należy przyjąć ilości potrzebne do wykonania 280 mb nawierzchni, około $280 \times 1,5 = 420$ m² powierzchni wyprofilowanej, 3 szt. włazów kanałowych do regulacji.

Ad 5.

Przekrój konstrukcyjny został zamieszczony w części II – rysunkowej projektu technicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia).

Ad 6.

Należy przyjąć warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa.

tel. centrala

(0 42)

716-28-54

tel. sekretariat

(0-42)

714-31-00

fax

(0 42)

714-31-14

714-31-15

Bank Spółdzielczy

w Zgierzu

31878300040017

230320000106

*Z poważaniem***PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ****NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**
.....**Lech Bernard Dąbski**.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zgierz, 21.05.2013r.

PYTANIA

1. Czy szczegółowa specyfikacja techniczna pn. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” dotyczy zadania „ Utwardzenie nawierzchni ulicy ks. Stanisława Suchowolca w Zgierzu”? W punkcie 7.3 podany jest obmiar robót dotyczący remontu ul. Długiej. Prosimy o wyjaśnienie czy załączona specyfikacja jest właściwa dla w/w zadania.
2. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiaru uproszczonego (załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia). W pozycjach od 2 do 6 pojawiają się różne długości drogi tj. 275m, 280m, 285m, 270m która długość drogi jest prawidłowa?
3. Pozycja nr 7 – w opisie przyjęto 4 szt. regulacji natomiast do wyceny wstawiono 3 szt. Które ilości są prawidłowe?
4. Dokumentacja techniczna mówi nam o wyprofilowaniu poboczy natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji.
5. W dokumentacji technicznej brak jest przekroju konstrukcyjnego. Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego.
6. W specyfikacji technicznej dotyczącej „Stabilizacji gruntu cementem” podano dwa rodzaje warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$ oraz $R_m 2,5\text{MPa}$. Dokumentacja techniczna nie precyzuje, która z tych dwóch warstw wzmacniających ma być użyta.

POŚWIADCZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Zofia Zamojska