

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.42*9.612+12.016*18.112	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	337.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.015</b>
2	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 18.112+12.42	m		
			m	30.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.532</b>
3	KNR-W 4-01 0436-02 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania-przestawienie stemplowania przy założeniu wykorzystania 90% materiału drzewnego i użyciu 100% nowych gwoździ. 30.532*2	m		
			m	61.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.064</b>
4	KNR-W 4-01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 30.532	m		
			m	30.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.532</b>
5	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12.42*9.612+12.016*18.112	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	337.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.015</b>
6	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 337.015	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	337.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.015</b>
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (18.20*2+12.1+12.5+10.0)*0.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
8	KNR-W 4-01 0544-04 analogia	Wymiana - demontaż i ponowny montaż rynien z blachy po wymianie pokrycia. 18.20+10.0	m		
			m	28.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
9	KNR-W 4-01 0441-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk- analogia deskowanie ze sklejk gr.18 mm. 337.015	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	337.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.015</b>
10	KNR-W 4-01 0604-03 analogia	Odślonięcie dolnych pasów kratownic przez zrolowanie mat z wełny mineralnej i folii i ponowne rozwinięcie. Przyjęto uzupełnienia w wys.10%. 337.015	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	337.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.015</b>
11	KNR 5-08 0807-02	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr. do 14 mm- w pasach na połączeniu z krzyżulcami przyjęto 4 otwory. 24*4*4	szt.		
			szt.	384.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>
12	KNR 5-08 0702-01 analogia	Wypełnienie wykonanych otworów klejem Wikol 24*4*4	szt.		
			szt.	384.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>
13	TZKNBK V - 108	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem.Wys.podniesienia do 10 cm 337.015	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	337.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.015</b>
14	KNR-W 4-01 0613-03 analogia	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solnymi metodą smarowania odkrytych dostępnych pow. pasów kratownic. 266.748*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.675</b>
15	KNR-W 4-01 0417-02 analogia	Wzmocnienie krzyżulców przez nabicie dwustronnie podkładek z łat 15x50mm z drewna nasyconego. 15*12*0.4+9*9*0.4	m		
			m	104.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.400</b>
16	KNR-W 4-01 0417-02 analogia	Wzmocnienie krzyżulców przez nabicie dwustronnie desek 25x70mm z drewna nasyconego kl.III. 104.40	m		
			m	104.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0417-02 analogia	Wzmocnienie pasów górnych i przez nabicie dwustronnie przekładek z desek 25x70x140 mm. 15*12.016+9*9.612	m m	 266.748	 <b>RAZEM 266.748</b>
18	KNR-W 4-01 0417-02 analogia	Wzmocnienie pasów górnych i przez nabicie dwustronnie przekładek z desek 25x100 mm nasyconych. 266.748	m m	 266.748	 <b>RAZEM 266.748</b>
19	KNR-W 4-01 0613-03 analogia	Wzmocnienie złączy przez posmarowanie klejem Wikol i przyklepnięcie podkładek i desek wzm.krzyżulców 266.748*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.675	 <b>RAZEM 26.675</b>
20	KNR 4-01 0605-05 analogia	Wykonanie izolacji płytami z wełny mineralnej od góry na sucho gr. 6 cm. 337.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.015	 <b>RAZEM 337.015</b>
21	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 337.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.015	 <b>RAZEM 337.015</b>
22	KNR-W 4-01 0514-01	Uzupełnienie pokrycia dachów drewnianych dwoma warstwami papy asfaltowej 337.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.015	 <b>RAZEM 337.015</b>
23	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 337.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.015	 <b>RAZEM 337.015</b>
24	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 35.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.500	 <b>RAZEM 35.500</b>
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 337.015*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.110	 <b>RAZEM 10.110</b>
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 337.015*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.110	 <b>RAZEM 10.110</b>
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 337.015	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.015	 <b>RAZEM 337.015</b>
28		Opłata za wysypisko i utylizację 10.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.110	 <b>RAZEM 10.110</b>