

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,304	km km	0,304	
				RAZEM	0,304
2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę 304,85*9	m ² m ²	2743,650	
				RAZEM	2743,650
3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 304,85*9*0,04*1,2	m ³ m ³	131,695	
				RAZEM	131,695
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 304,85*9*0,04*1,2	m ³ m ³	131,695	
				RAZEM	131,695
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 304,85*9*0,04*1,2	m ³ m ³	131,695	
				RAZEM	131,695
6	KNR 2-31 1106-01 z.o. 2.13. 9902- 03 215m2 - na- prawa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 131-230 pojazdów na godzinę 23	t t	23,000	
				RAZEM	23,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2743,75	m ² m ²	2743,750	
				RAZEM	2743,750
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 304,85*9	m ² m ²	2743,650	
				RAZEM	2743,650
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 2-31 0706-06 z.o. 2.13. 9902- 02	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę 9*4*5+30*0,5	m ² m ²	195,000	
				RAZEM	195,000