



Zgierz

Urząd Miasta Zgierz

95 - 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.271.7.2014**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWA ULICY WITOSA W ZGIERZU - ETAP I CZ 2.

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

TREŚĆ ZAPYTAŃ (w załączeniu)

WYJAŚNIENIE:

Ad 1.

Ponieważ kostka betonowa gr. 10 cm produkowana jest tylko na indywidualne zamówienia (przez co zwiększają się koszty wykonania inwestycji), a parametry kostki gr. 8 cm są wystarczające, Zamawiający przyjął do wykonania jezdni kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym, do wykonania zjazdów gospodarczych kostkę gr. 8 cm w kolorze grafitowym, a jednostronnego chodnika z kostki gr. 6 cm w kolorze rubinowym. Pod nawierzchnie z ww. kostki należy przyjąć warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm.

Ad 2.

Prowadzone w ub. roku roboty na odcinku od 0+455 do 0+505 wykazały, że nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej warstwy wzmocniającej na odcinku 0+400 do 0+455.

Ad 3 i 4

Chodnik należy wykonać z kostki gr. 6cm w kolorze rubinowym na podsypce cementowo-piaskowej. W celu zachowania grubości poszczególnych warstw w przekroju przyjęto podbudowę z kruszywa łamanego gr. 12-15cm.

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

Ad 5 i 6.

Przedmiar robót, stanowiący załącznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Warstwy konstrukcyjne i podbudowy na zjazdach indywidualnych należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.

Ad 7.

Zamawiający rezygnuje z zastosowania obrzeży betonowych na zamknięcie chodnika , gdyż chodnik na całej długości przylega do podmurówek istniejących ogrodzeń.

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

Zgierz, 27.02.2014r.

Urząd Miejski w Zgierzu
Zarząd Miejski
Bernard Dąbski

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

PYTANIA

Pytanie 1

Nawierzchnia jezdni ul. Witosza uwzględnia wykonanie jej z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10 cm koloru szarego wg. Projektu Technicznego natomiast w przedmiarze oraz opisie przedmiotu zamówienia stosuje się kostkę grubości 8 cm. Jaką grubość materiału przyjąć do wyceny?

Pytanie 2

Plan sytuacyjny uwzględnia zmianę przekroju konstrukcyjnego na projektowanym odcinku w KM 0+400 do KM 0+455 wg. Projektu Technicznego nr. rys. 5.5 (zmiana polega na wykonaniu dodatkowej warstwy wzmacniającej z kruszywa stab. cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm). Obmiar wykazany w przedmiarze 50,0 x 6,0 m winien być: 55,0 x 6,0. Prosimy o potwierdzenie powyższego obmiaru który ma być przyjęty do wyceny.

Pytanie 3

Przekrój konstrukcyjny 1 rys. 5.5 P.T. uwzględnia wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm. Na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm., natomiast przedmiar oraz opis przedmiotu zamówienia uwzględnia zastosowanie kostki betonowej gr. 6 cm.

Jaką grubość kostki przyjąć do wyceny.

Pytanie 4

Przekrój konstrukcyjny 1 rys. 5.5 P.T. uwzględnia wykonanie konstrukcji chodnika z kruszywa łamanego gr. 10 cm., natomiast przedmiar uwzględnia wykonanie powyższego elementu gr. 15 cm.

Jaką grubość podbudowy przyjąć do wyceny.

Pytanie 5

Warstwy konstrukcyjne (podbudowa pomocnicza $R_m=1,5$ MPa oraz warstwa wzmacniająca) według przekrojów konstrukcyjnych rys. 5.5 P.T. występują również pod krawężnikiem betonowym 15x30x100 po 50 cm z lewej oraz prawej strony drogi w przedmiarze natomiast uwzględniono tylko szer. 6,0m bez poszerzeń.

Jaką szerokość powyższych warstw przyjąć do wyceny: światło drogi 6,0m czy szerokość drogi wraz z poszerzeniami 7,0m.

Pytanie 6

W przedmiarze brakuje podbudowy na zjazdach indywidualnych z kruszywa łamanego gr. 15 cm. (powierzchnia zjazdów = 99,60 m²). Prosimy o jej uwzględnienie w celu prawidłowej wyceny.

Pytanie 7

W załączonym przedmiarze brakuje pozycji wykonania obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem na zamknięcie chodnika. Prosimy o jej uwzględnienie i podanie ilości w celu prawidłowej wyceny.

SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ
GŁÓWNY INŻYNIER
ds. Założeń Publicznych
Zofia Zamojska