



Zgierz

Urząd Miasta Zgierza

95 100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **PI.271.24.2014**

DRUK WZP-15

W Y J A Ś N I E N I E

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY NOWINY W ZGIERZU

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

TREŚĆ ZAPYTAŃ (w załączeniu)

WYJAŚNIENIE:

Ad 1.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wywozu gruntu z korytowania w odległości do 1 km od miejsca budowy. Wywiezioną ziemię należy rozplantować.

Ad 2.

Zgodnie z § 1 ust. 2 OWU przedmiar robót (załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia) należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Płyty IOMB należy ułożyć zgodnie z technologią ich zabudowy. Wykonawca winien sam określić przewidywaną do wywieżenia ilość gruntu.

Ad 3.

Zamawiający potwierdza, że wymagany termin realizacji robót to **14.08.2014 r.**, zgodnie z informacją podaną w SIWZ (str. 10) i na str. 2 formularza Oferty.

Zamawiający dokuje zmiany – sprostowania ogłoszenia o zamówieniu.

Do specyfikacji (SIWZ) zostały załączone Ogólne warunki umowy wykonania i odbioru robót budowlanych, które będą stanowiły załącznik do umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą i nie przewidują informacji odnośnie terminu realizacji umowy. Termin ten zostanie zapisany w treści samej umowy.

tel centrala

(0 42)

716-28-54

tel sekretariat

(0-42)

714-31-00

fax

(0 42)

714-31-14

714-31-15

Bank Spółdzielczy

w Zgierzu

31876300040017

230320000106

Ad 4.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt typu IOMB o innych wymiarach, o ile będzie możliwość uzyskania z nich drogi o szerokości 5,0 m.

Ad 5.

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia ułożonych płyt IOMB krawężnikami. Płyty od strony zewnętrznej (pobocze) powinny być obsypane gruntem z obecnego pasa jezdni.

Ad 6.

Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi z terenu pasa drogowego ulicy Nowiny, jako niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Na przedmiotowym terenie woda gruntowa występuje na niskim poziomie.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zgierz, 19.05.2014.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych



Lech Bernard Dąbski

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

PYTANIA

1. Prosimy o określenie odległości wywozu gruntu z korytowania. W kosztorysie założono 1 km. Czy to oznacza, że w obrębie 1 km jest miejsce do jego składowania, czy też każdy z oferentów musi skalkulować wywóz na wysypisko wraz z kosztami jego składowania?
2. Zwracamy uwagę na pomyłkę w ilości gruntu do wywozu. W kosztorysie ujęto wywóz 87 m³, podczas gdy w rzeczywistości jest to $274 \times 5 \times 0,20 = 274\text{m}^3$.
3. Zwracamy uwagę na nieścisłość w określeniu terminu realizacji robót. W ogłoszeniu o zamówieniu jest to 30.08.2014, natomiast w SIWZ 14.08.2014. Zauważyliśmy również brak terminu realizacji robót w projekcie umowy.
4. Prosimy o określenie czy w ofercie należy ująć konkretne płyty IOMB 100 x 75 x 12,5 czy też można zastosować płyty o innych wymiarach.
5. Z uwagi na 5-letni okres gwarancji prosimy o potwierdzenie, że płyty IOMB nie będą ograniczone krawężnikami.
6. Czy zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi przedmiotu przetargu? Prosimy o ich udostępnienie lub o oświadczenie, że warunki geologiczne nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci wymiany lub wzmocnienia gruntu, odwodnienia lub drenażu czy tym podobnych.

**POŚWIADCZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

**SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamęjska