

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przed zniszczeniem- pod stemplowaniem. 12.40*35.00	m ² m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
2	KNR-W 4-d.1 01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 3*11*2.45	m m	80.850	
				RAZEM	80.850
3	KNR-W 4-d.1 01 0436-02 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania-przestawienie stemplowania przy założeniu wykorzystania 90% materiału drzewnego i użyciu 100% nowych gwoździ. 80.85*2	m m	161.700	
				RAZEM	161.700
4	KNR-W 4-d.1 01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania 80.85+161.70	m m	242.550	
				RAZEM	242.550
5	KNR-W 4-d.1 01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12.40*35.00*1.05	m ² m ²	455.700	
				RAZEM	455.700
6	KNR-W 4-d.1 01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa-3. Krotność = 3 455.70	m ² m ²	455.700	
				RAZEM	455.700
7	KNR-W 4-d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 35.0+12.80+18.25	m m	66.050	
				RAZEM	66.050
8	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 66.05*0.50	m ² m ²	33.025	
				RAZEM	33.025
9	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej. 66.05*0.50	m ² m ²	33.025	
				RAZEM	33.025
10	KNR-W 4-d.1 01 0441-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk- deskowanie ze sklejki gr.18 mm. 455.70	m ² m ²	455.700	
				RAZEM	455.700
11	KNR-W 4-d.1 01 0417-01 analogia	Wzmocnienie dźwigarów przez nabicie jednostronnie desek grubości 25 mm- desek na wierzch pasów górnych. 12.00*35	m m	420.000	
				RAZEM	420.000
12	KNR-W 4-d.1 01 0613-03 analogia	Wzmocnienie złączy przez posmarowanie klejem Wikolem i przyklepienie pasów podkładek i desek wzmacn.krzyżulców- brak normy przez powlekanie pow. do 10m2 metodą smarowania. 12.00*35*2*0.10	m ² m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
13	KNR-W 4-d.1 01 0604-03 analogia	Wykonanie izolacji stropu matami z wełny mineralnej gr 6 cm, stropów od góry na sucho. 434.00	m ² m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
14	KNR 2-02 d.1 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej kl K27 gr.25mm. 455.70	m ² m ²	455.700	
				RAZEM	455.700
15	KNR-W 4-d.1 01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 25 mm 12.00*35	m m	420.000	
				RAZEM	420.000
16	KNR 2-02 d.1 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 455.70	m ² m ²	455.700	
				RAZEM	455.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0519-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 455.70	m ² m ²	455.700	
				RAZEM	455.700
18	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 66.05	m m	66.050	
				RAZEM	66.050
19	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 455.70*(0.02+0 018)	m ³ m ³	17.317	
				RAZEM	17.317
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 455.70*(0.02+0.018)	m ³ m ³	17.317	
				RAZEM	17.317
21	d.1	Opłata za utylizację i wysypisko 455.70*0.02*1.10+455.70*0.018*0.62	t t	15.111	
				RAZEM	15.111
22	KNR 4-01 d.1 0410-08 analogia	Wymiana podsufitki z płyt karton-gipsowych o grubości 12.5 mm 5.80*5.80	m ² m ²	33.640	
				RAZEM	33.640
23	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.80*5.80	m ² m ²	33.640	
				RAZEM	33.640
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12.40*35.00	m ² m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
25	KNR-W 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 434.0	m ² m ²	434.000	
				RAZEM	434.000
2		Instalacja odgromowa			
26	KNR 4-03 d.2 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 36*2+15*2	szt. szt.	102.000	
				RAZEM	102.000
27	KNR 4-03 d.2 0706-02 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z drutu ocynk. o fi 7mm na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji- zwody poziome. (35.30+12.50)*2+12.50*2	m m	120.600	
				RAZEM	120.600
28	KNR 4-03 d.2 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR 4-03 d.2 0712-02	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na cegle 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 4-03 d.2 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 4-03 d.2 0704-08 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta o fi7mm w ciągu pionowym 3.00*6	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
32	KNR-W 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNP-W 4- d.2 03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000

Ewa Waszczykowska
upr. budowl. nr 368/86/MZ
nr ewid. LOD/BO/7978/07
02.07.2014r.