

GMINA MIASTO ZGIERZ
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
tel. 042 716 28 54, faks 042 714-31-14

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 283818-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgierz

A/ Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje etap II budowy ulicy Zawiszy w Zgierzu, na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ulicy Letniej wraz z jej odwodnieniem, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną...

Termin składania ofert: 2014-09-10

Numer ogłoszenia: 192483 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283818 - 2014 data 26.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 0427162854 w. 200, 7143200, fax. 042 7143203.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A/ Przedmiot

zamówienia: Zamówienie obejmuje etap II budowy ulicy Zawiszy w Zgierzu, na odcinku od ul.

Łagiewnickiej do ulicy Letniej wraz z jej odwodnieniem, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na

budowę i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3, należy

traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Jako materiał pomocniczy dołączamy również dokumentację geotechniczną wykonaną

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej, stanowiącą załącznik nr 4. Zakres rzeczowy zamówienia

w szczególności obejmuje: 1. Budowę ulicy Zawiszy na odcinku jak wyżej (od pikiety 555,00 do pikiety

938,98 m), o długości 383,98 mb., szerokości jezdni 6,0 m i obustronnym chodnikiem. 2. Budowę

kanalizacji deszczowej w ulicy Zawiszy na odcinku jak wyżej (od studni nr D10 do studni nr D21) wraz z

odejściami bocznymi w ulice: ul. Jagiełły, ul. Zagłoby i ul. Letnią, o parametrach: a/ kanał CC-GRP Ø 800

o długości 74,29 mb, b/ kanał CC-GRP Ø 500 o długości 291,08 mb, c/ kanał CC-GRP Ø 400 o długości

30,81 mb, d/ kanał PVC Ø 500 o długości 8,29 mb, e/ kanał PVC Ø 300 o długości 16,04 mb. 3. Budowę

10 wpustów ulicznych (od w17 do w26) z przyłączami z rur żeliwnych Ø 200 o łącznej długości 34,86 mb.

4. Rozwiązanie kolizji energetycznych na ww. odcinku. 5. Wykonanie docelowej organizacji ruchu. B/

Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Są to między innymi: - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji, - koszty prób, badań, odbiorów i innych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Ogólnych warunkach umowy. 2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem dróg na czas budowy, na koszt własny. 3. Wykonawca musi uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulic. Ulica Łagiewnicka jest drogą powiatową, pozostałe ulice to drogi gminne. 4. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie ulicy Zawiszy. 5. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić odcinkami w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinków ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami oraz w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim z 7 dniowym wyprzedzeniem. Uwaga: W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w projekcie budowlanym przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania spełniające wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie budowlanym.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A/ Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Zawiszy Czarnego, z włączeniem w ulicę Zawiszy Czarnego (studnia KD21) wraz z wpustami ulicznymi oraz jezdnią, chodnikiem, zatoką postojową i wjazdami, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na budowę i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zawiszy Czarnego na odcinku od studni KD21 do studni KD23 oraz KD23 do studni KD23.1 - kanał CC-GRP Ø 400 o długości 88,77 m; - kanał CC-GRP Ø 300 o długości 13,52 m; 2. Budowę 2 wpustów ulicznych z przyłączami z rur żel. Ø 200 o łącznej długości 11,31 m. 3. Budowa ulicy Zawiszy od dz. o nr 145 do pikiety 0+455,31 a) konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z BA 0/12,8 - 4 cm; - warstwa wiążąca z BA 0/16 - 4 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm; - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - 20 cm; b) zatoka postojowa i wjazdy do bram - warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm; - podsypka cementowo - piaskowa - 3+4 [cm]; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm; - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 Mpa - 10 cm; c) chodniki - warstwa ścieralna z kostki betonowej - 6 cm; - podsypka cementowo-piaskowa - 3+4 [cm]; - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa - 10 cm; - warstwa odsączająca z piasku - 10 cm. 4. Wykonanie docelowej organizacji ruchu. B/ Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji, - koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania robót budowlanych. 2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem dróg na czas budowy, na koszt własny. 3. Wykonawca winien uzyskać decyzje

na czasowe zajęcie ulicy Zawiszy. Ulica Zawiszy jest drogą gminną. 4. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowej ulicy. 5. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem. Uwaga: W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania spełniające wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w dokumentacji projektowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 12:45.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 13:45.

**SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

**NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych**

Lech Bernard Dąbski
Lech Bernard Dąbski

