

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr **26.1.a**  
do SIWZ

# O P I S

## P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

**1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei w Zgierzu.**

**2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup> : GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.23.31.20-6  
DODATKOWE PRZEDMIOTY -**

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup> :**

**A/ Przedmiot zamówienia:**

Zamówienie obejmuje wykonanie robót na drodze wewnętrznej na osiedlu Okrzei w Zgierzu.

Budowa polega na: ułożeniu nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz budowie nowych miejsc postojowych. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym - mapą d/c lokalizacyjnych (zał. nr 1), zgłoszeniem z dnia 05.03.2015r. wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (zał. nr 2), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 3) oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 4, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu drogi wewnętrznej na osiedlu Okrzei.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- Rozebranie krawężników – ok. 138 mb.
- Rozebranie nawierzchni jezdni z trylinki – ok. 217 m<sup>2</sup>.
- Rozebranie chodników z płyt betonowych wraz z obrzeżami – ok. 145 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową – ok. 388 m<sup>2</sup>.
- Ustawienie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem – ok. 143 mb.
- Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami – ok. 145 m<sup>2</sup>.
- Regulacja pionowa studzienek – 2 szt.
- Wykonanie koryta ściekowego – ok. 5 mb.
- Usunięcie trzepaków – 2 szt.
- Wykonanie trzepaka – 1 sz.
- Wycinka drzew wraz z usunięciem korzeni – 4 szt.
- Usunięcie istniejących korzeni po wyciętych drzewach – 7 szt.
- Obsianie trawą zniszczonych terenów zielonych – ok. 100 m<sup>2</sup>.

## **B/ Szczególne wymagania i warunki realizacji zamówienia:**

1. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce (odległość do 3 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia – zostaną usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
  - wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu;
  - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej;
  - koszty prób, badań, odbiorów i innych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po robotach (całość winna być uwzględniona w cenie umownej).
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.
7. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie pasa drogowego.

## **C/ Załączniki:**

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Mapa d/c. lokalizacyjnych                                     | - zał. nr 1 |
| 2. | Zgłoszenie z dnia 05.03.2015r.                                | - zał. nr 2 |
| 3. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | - zał. nr 3 |
| 4. | Przedmiar robót   | - zał. nr 4 |

<sup>1)</sup> zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

**SPORZĄDZIŁ:**

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Inspektor**

**Naczelnik Wydziału**

*mgr inż. Przemysław Jadczałak*  
upr. bud. nr 7/97/WŁ

*mgr Bogusława Sałuda-Anyszewska*

**Zgierz, 11.03.2015r.**

(podpis, pieczętka)

(podpis, pieczętka)

