

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.  
do SIWZ

## OPIS

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

**Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – „Miejsce, gdzie nauka spotyka się z naturą”**

### 2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.000000-7 DODATKOWE PRZEDMIOT:

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni z wyj. dróg  
45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych  
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
77300000-3 - Usługi ogrodnicze

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup>:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlano - montażowych modernizacji dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Zgierzu, ul. 3-go Maja 46A, 95-100 Zgierz wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem, według zakresu przedstawionego w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszego opisu.

- I. W zakresie realizacji prac projektowych zamówienie obejmuje:
  - a) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania,
    - projekt budowlano – wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, dwg.
  - b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót,
  - c) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, doc.
  - d) sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, ath.

- e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, doc.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do uzgadniania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

## II. W zakresie realizacji robót zamówienie obejmuje:

- a) wykonanie nawierzchni dziedzińca z kostki brukowej,
- b) wykonanie nawierzchni „zielonych” klas lekcyjnych z kostki brukowej,
- c) wymiana nawierzchni trawiastej,
- d) wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacja istniejącego drzewostanu,
- e) wykonanie montażu urządzeń i sprzętu towarzyszącego:
  - scena teatralna modułowa (składana) o wymiarach podestu 5m x 7m z zadaszeniem
  - wyposażenie „zielonych” sal lekcyjnych: pnie w ilości 30 szt.
  - siedziska dla widowni: 150 składanych krzeseł
  - urządzenia sportowe typu outdoor fitness – 3 szt.
- f) wykonanie instalacji elektrycznej (oświetlenie zewnętrzne, zasilanie sceny):
  - 3 punkty oświetleniowe na elewacji budynku szkoły
  - 4 punkty oświetleniowe (oprawy doziemne montowane w nawierzchni zielonych sal lekcyjnych)
  - oświetlenie sceny teatralnej – 4 reflektory sceniczne zewnętrzne
  - oprawa oświetleniowa sali gimnastycznej - przeniesienie z elewacji północnej sali gimnastycznej na elewację wschodnią

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Są to między innymi:

- geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
- koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych,
- koszty wykonania robót i zakupu materiałów.

Wykonawca winien wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Elementy starej nawierzchni dziedzińca pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza.

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi Wykonawca.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

**SPORZĄDZIŁ:**

Specjalista

Marcin Wasiak

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drugi Z-ca Naczelnika Wydziału

Ewa Leś-Babiasz

(podpis, pieczęć)

Zgierz, 11.02.2016r.....

