

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowadróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. R. Mielczarskiego, ul. Dubois
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
ADRES INWESTORA : pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Wasiak
DATA OPRACOWANIA : 22 marzec 2016r.

INWESTOR :

Data opracowania
22 marzec 2016r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis przedmiotu zamówienia

1. Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku od ul. 3 Maja do posesji nr 17 (zakręt) o łącznej długości ok. 175 mb, w tym:

- a) frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej na grubość ok. 3 - 4 cm - 1260 m²
- b) mechaniczne czyszczenie nawierzchni - 1260 m²
- c) skropienie nawierzchni mineralno - asfaltowej emulsją asfaltową - 1260 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11 o grubości 4 cm - 1260 m²

2. Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na ul. Romualda Mielczarskiego na odcinku od ul. Długiej do ul. Ks. Sz. Rembowskiego o łącznej długości ok. 180 mb, w tym:

- a) frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej na grubość ok. 3 - 4 cm - 1260 m²
- b) mechaniczne czyszczenie nawierzchni - 1260 m²
- c) skropienie nawierzchni mineralno - asfaltowej emulsją asfaltową - 1260 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11 o grubości 4 cm - 1260 m²
- e) rozebranie krawężników i wykonanie nowych na ławie betonowej z oporem - 360 m

3. Remont nawierzchni mineralno - asfaltowej na ul. Dubois na odcinku od ul. 1 - go Maja do ul. R. Mielczarskiego o długości ok. 205 mb, w tym:

- a) frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej na grubość ok. 3 - 4 cm - 1560 m²
- b) mechaniczne czyszczenie nawierzchni - 1560 m²
- c) skropienie nawierzchni mineralno - asfaltowej emulsją asfaltową - 1560 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11 o grubości 4 cm - 1560 m²
- e) rozebranie krawężników i wykonanie nowych na ławie betonowej z oporem - 410 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233220-7	Nawierzchnia - ul. Ks. J. Popiełuszki			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
2	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 40	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
5	KNR AT-03 d.1 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC11 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
2	45233220-7	Nawierzchnia - ul. R. Mielczarskiego			
6	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
7	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych Krotność = 10 40	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
9	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
10	KNR AT-03 d.2 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC11 1260	m ² m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
11	KNR AT-03 d.2 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 360	m m	360.000	
				RAZEM	360.000
12	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 360	m m	360.000	
				RAZEM	360.000
3	45233220-7	Nawierzchnia - ul. Dubois			
13	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1560	m ² m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
14	KNR 2-01 d.3 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 50	m ³ m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR 2-31 d.3 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1560	m ² m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
16	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1560	m ² m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
17	KNR AT-03 d.3 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC11 1560	m ² m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
18	KNR AT-03 d.3 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		410	m	410.000	
				RAZEM	410.000
19	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		410	m	410.000	
				RAZEM	410.000