

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Baczyńskiego 9 w Zgierzu**

95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14

tel. (0-42) 716 - 22 - 68, faks (0-42) 716 - 22 - 68

### OGŁASZA PRZETARG NA DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 9 W ZGIERZU.

#### 1. Prace dociepleniowe:

- wykonanie projektu docieplenia ścian,
- wykonanie docieplenia ścian podłużnych, ścian piwnic budynku metodą „lekką mokrą” z zastosowaniem styropianu EPS 70 gr. 15 cm i ościeży okien + tynki mineralne + malowanie farbami silikonowymi lub silikatowymi, montaż parapetów okiennych z blachy powlekanej (pow. ocieplenia 1148,30 m<sup>2</sup>),
- ściany piwnic (102,00 m<sup>2</sup>) oraz wejścia do klatek schodowych w tynku mozaikowym,
- wymiana okien w piwnicach z PCV o wsp.  $U=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  (19,80 m<sup>2</sup>),
- wymiana drzwi do klatek schodowych (4szt) z naświetlem, z aluminium o wsp.  $U=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  z elektrozaczepem i samozamykaczem (12,40 m<sup>2</sup>),
- docieplenie stropodachu granulowanym materiałem izolacyjnym typu EKOFIBER lub GRANROCK o wsp. przewodności cieplnej 0,040 W/mK ułożonym metodą „błow in” w przestrzeni powietrznej stropodachu gr. 20 cm o pow. 539,00 m<sup>2</sup>
- zabezpieczenie (wzmocnienie) ocieplonej powierzchni do wys. 2,00 m przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- malowanie farbami silikonowymi lub silikatowymi ocieplonych szczytów (pow. 320,00 m<sup>2</sup>)

#### 2. Remont balkonów wspornikowych o wym. płyty 1,65 m x 0,90 m (40 szt) o n/w zakresie prac:

- wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej,
- skucie posadzki betonowej,
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie posadzki betonowej,
- naprawa tynków płyty balkonowej od spodu,
- malowanie płyt balkonowych od spodu i balustrad balkonów z prętów prostych.

#### 3. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej z obrzeżami ( pow. 50 m<sup>2</sup>).

#### 4. Remont daszków przed wejściami do klatek schodowych ( wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej, montaż rynien i rur spustowych z PCV, krycie papą termozgrzewalną).

Termin wykonania robót: **do dnia 30 września 2007 r.**

Warunki płatności:

- **w terminie do 30 dni** od daty wystawienia faktury VAT.

Oferta łącznie z kosztorysem winna obejmować:

- całkowity **koszt netto** wykonania w/w robót budowlanych.
- **okres gwarancji** nie krótszy niż **72 miesiące**.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga:

- wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 5 robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należyście,
- wykazania potencjału kadrowego firmy.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający wymaga:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,
- aktualnego wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej u wykonawcy funkcję kierownika budowy,
- polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- wskazane posiadanie certyfikatu ISO.

Zamawiający posiada prawo do wyboru określonego oferenta bez podania uzasadnienia oraz do unieważnienia przetargu.

Ofertę należy przestać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14, **do dnia 28 lutego 2007 r.**