

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2*0.29	km km	0.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.580</b>
2	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II 2*290	m m	580.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>580.000</b>
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2*290	m m	580.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>580.000</b>

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Inwestycji i Rozwoju  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 42 716 28 54

Inspektor  
*[Signature]*  
mgr inż. Przemysław Jadocha  
upr. bud. nr 7197/WŁ