

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema
ADRES INWESTYCJI : Zgierz
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
ADRES INWESTORA : pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Wasiak
DATA OPRACOWANIA : 24 marzec 2016r.

INWESTOR :

Data opracowania
24 marzec 2016r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Zakres robót:

- wytyczenie trasy w terenie
- karczowanie drzew i krzewów
- wykonanie rowu otwartego o dł 192m
- humusowanie i obsiew trawą skarp rowu
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.192	km km		0.192
				RAZEM	0.192
2		USUNIĘCIE DRZEW			
2 d.2	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 4	szt. szt.		4.000
				RAZEM	4.000
3 d.2	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 14	szt. szt.		14.000
				RAZEM	14.000
4 d.2	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 6	szt. szt.		6.000
				RAZEM	6.000
5 d.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 5	szt. szt.		5.000
				RAZEM	5.000
6 d.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 5	szt. szt.		5.000
				RAZEM	5.000
7 d.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 30	m ² m ²		30.000
				RAZEM	30.000
8 d.2	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km 24	m ³ m ³		24.000
				RAZEM	24.000
9 d.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 24	mp mp		24.000
				RAZEM	24.000
10 d.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 28.8	mp mp		28.800
				RAZEM	28.800
3 45233120-6		WYKONANIE ROWU			
11 d.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (2.5+0.5)/2*0.7*192	m ³ m ³		201.600
				RAZEM	201.600
12 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 201.6	m ³ m ³		201.600
				RAZEM	201.600
13 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 192*1.5*2	m ² m ²		576.000
				RAZEM	576.000
4		PRACE GEODEZYJNE			
14 d.4		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.		1.000
				RAZEM	1.000