

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej etap II					
1 POSADZKA NA PARTERZE					
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	145.610	m ²	145.610	
				RAZEM	145.610
2	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1	202 2806-06	145.610	m ²	145.610	
				RAZEM	145.610
3	TZKNBK	Demontaż rurociągów żeliwnych o śr. 180 mm ułożonych w wykopie	m		
d.1	XVIII II B-08	5.000	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-15	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
d.1	0201-04	5.000	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	202 2809-04	79.970	m	79.970	
				RAZEM	79.970
2 STROP I POSADZKA NA I PIĘTRZE					
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
d.2	202 1132-01	147.867	m ²	147.867	
				RAZEM	147.867
7	KNR-W 2-	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.2	02 2701-01	454.000	m ²	454.000	
				RAZEM	454.000
8	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	02 0606-01	147.867	m ²	147.867	
				RAZEM	147.867
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2	202 2808-04	147.867	m ²	147.867	
				RAZEM	147.867
3 STROP I POSADZKA NA II PIĘTRZE					
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.3	202 1132-02	147.582	m ²	147.582	
				RAZEM	147.582
11	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	02 0606-01	147.582	m ²	147.582	
				RAZEM	147.582
12	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3	202 1136-01	147.582	m ²	147.582	
				RAZEM	147.582
4 ROBOTY TYNKARSKIE					
13	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.4	2057-01	158.700	m	158.700	
				RAZEM	158.700
14	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -parter	m ²		
d.4	02 0803-03	209.844	m ²	209.844	
				RAZEM	209.844
15	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach I piętro	m ²		
d.4	02 0803-03	161.857	m ²	161.857	
				RAZEM	161.857

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-d.4 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach II piętro 210.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
17	NNRNKB d.4 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku - klatka schodowa 23.494	m ² m ²	 23.494	
				RAZEM	23.494
18	NNRNKB d.4 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 22.77	m ² m ²	 22.770	
				RAZEM	22.770
5		STOLARKA DRZWIOWA			
19	KNR-W 2-d.5 02 1028-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe 9.328	m ² m ²	 9.328	
				RAZEM	9.328
20	KNR-W 2-d.5 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 4.622	m ² m ²	 4.622	
				RAZEM	4.622
21	KNR-W 2-d.5 02 1040-02	Drzwi ppoż EI30 półtoraskrzydłowe fabrycznie wykończone 8.364	m ² m ²	 8.364	
				RAZEM	8.364
22	KNR-W 2-d.5 02 1040-01	Drzwi ppoż EI30 jednoskrzydłowe 4.100	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
23	KNR AT-02 d.5 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach 47.110	szt. szt.	 47.110	
				RAZEM	47.110
24	KNR 4-01 d.5 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-d.5 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 41.205	m ² m ²	 41.205	
				RAZEM	41.205
26	KNR-W 2-d.5 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone 8.200	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
6		ROBOTY MALARSKIE			
27	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 565.895	m ² m ²	 565.895	
				RAZEM	565.895
28	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1611.487	m ² m ²	 1611.487	
				RAZEM	1611.487
29	KNR-W 2-d.6 02 1505-03	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity Krotność = 2 2177.382	m ² m ²	 2177.382	
				RAZEM	2177.382
7		SANITARIATY, POM. SOCJALNE- OKŁADZINY ŚCIENNE , PODŁOGOWE I SCHODÓW			
30	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 43.760	m ² m ²	 43.760	
				RAZEM	43.760
31	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		273.894	m ²	273.894	
				RAZEM	273.894
32	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		118.548	m ²	118.548	
				RAZEM	118.548
33	KNR-W 2- d.7 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		118.548	m ²	118.548	
				RAZEM	118.548
34	KNR-W 2- d.7 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		64.770	m	64.770	
				RAZEM	64.770
35	KNR 2-02 d.7 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2	m ²		
		177.226	m ²	177.226	
				RAZEM	177.226
36	NNRNKB d.7 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		21.900	m ²	21.900	
				RAZEM	21.900
37	NNRNKB d.7 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		45.100	m	45.100	
				RAZEM	45.100
38	NNRNKB d.7 202 2810-02	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²		
		40.989	m ²	40.989	
				RAZEM	40.989
39	NNRNKB d.7 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		162.200	m	162.200	
				RAZEM	162.200
40	NNRNKB d.7 202 2804-01	(z.VI) Okładziny póltek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		23.432	m ²	23.432	
				RAZEM	23.432
41	KNR-W 4- d.7 01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		16.000	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNR-W 2- d.7 02 1017-02	klapa dymowa o powierzchni 1.0-1.5 m2	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR-W 3 d.7 1411-04	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona przed wykwitami soli i nalotem grzybów	m ²		
		5.250	m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
8		CHODNIK PRZED WEJŚCIEM			
44	KNR 2-31 d.8 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		36.500	m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
45	KNR 2-31 d.8 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		25.250	m	25.250	
				RAZEM	25.250
46	KNR 2-31 d.8 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25.000	m	25.000	
				RAZEM	25.000
47	KNR 2-31 d.8 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		36.500	m ²	36.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.500
48	KNR 2-31 d.8 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 36.500	m ³ m ³	 36.500	
				RAZEM	36.500
49	KNR 2-31 d.8 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 25.000	m ³ m ³	 25.000	
				RAZEM	25.000
50	KNR 2-31 d.8 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36.500	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
51	KNR 2-31 d.8 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 22.250	m m	 22.250	
				RAZEM	22.250
52	KNR 2-31 d.8 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25.000	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000

KOSZTORYS INWESTORSKI -PRZEDMIAR

- : Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
 - : Zgierz, ul. Długa 29a
 - : SANITARNA

 - : 15.04.2016
-

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	80.00 %R, S
Zysk [Z]	20.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	22.00 % Σ (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA SANITARNA					
1		INSTALACJA WOD-KAN			
1	KNR-W 2- d.1 15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 2- d.1 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2- d.1 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR-W 2- d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2- d.1 15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNR-W 2- d.1 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- : Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
 - : Zgierz, ul. Długa 29a
 - : Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
 - : Zgierz, ul. Długa 29a
 - : Elektryczna

 - : Karol Grzędowski
 - : 8 grudzień 2015
-

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu					
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1	KNNR 5 d.1 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W Oprawy świetlówkowe 2x36W EVG 58	kpl. kpl.	58.000	
				RAZEM	58.000
2	KNNR 5 d.1 0504-01	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe zawieszane Oprawy żarowe 60W 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 5 d.1 0504-01	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe zawieszane Oprawy żarowe 100W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W Oprawy oświetlenia awaryjnego 1x8W 31	kpl. kpl.	31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W Oprawy oświetlenia awaryjnego 1x8W-zewnętrzna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000