

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka			
1	KNNR 2 d.1 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.8*2.0*7	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
2	KNNR-W 3 d.1 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian na zaprawie cem.-wap. 72	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - ościeżnice 4.8*0.25*7	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
4	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 34.5	m ²		
			m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
5	KNNR-W 3 d.1 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach 74	m ²		
			m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
6	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 4.8*0.25*7	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
7	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 34.5	m ²		
			m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.5	m ²		
			m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
9	KNR 4-02 d.1 0132-01	Montaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02 d.1 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR-W 4- d.1 02 0128-01	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 5-08 d.1 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 0-14 d.1 2012-01 analogia	Wymiana i uzupełnienie płyt stropu podwieszonego. 0.8*0.8*14	m ²		
			m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
15	KNNR-W 4- d.1 01 0921-04 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	d.1 wycena indywidualna	Nakładka na parapet wewn.z PCV 1.90*0.45+0.85*0.50	m ²		
			m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
2		Wymiana drzwi i zabudowa nad drzwiami - lewa strona			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.9*2.10*6	m ² m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
18	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.2 2004-06 analogia	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01-ZABUDOWA NAŚWIETLI. 1.0*0.25*2*7	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
20	KNR-W 2- d.2 02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone 0.8*2.0*7	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
21	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności(wewn. pomieszczeń biurowych) 7*(2.00*2+0.90)*0.35	m ² m ²	12.005	
				RAZEM	12.005
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian(wewn. pomieszczeń biurowych). 7*(2.00*2+0.90)*0.35	m ² m ²	12.005	
				RAZEM	12.005
3		Malowanie parter- lewa strona			
24	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (17.60*2.10+2.00*3.50)+(2*3.50+17.60*2)*3.45-(7*2.25*1.00)	m ² m ²	173.800	
				RAZEM	173.800
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.60*2.10+2.00*3.50	m ² m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
26	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*3.50+17.60*2)*3.45-(7*2.25*1.00)	m ² m ²	129.840	
				RAZEM	129.840
27	NNRNKB d.3 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 44.35	m ² m ²	44.350	
				RAZEM	44.350
28	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (17.60*2+3.50*2)*2.10	m ² m ²	88.620	
				RAZEM	88.620
29	KNR-W 2- d.3 02 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- tynk mozaikowy- lamperia na parterze prawa strona. (17.60*2+3.50*2)*1.35 -(7*1.35*1.0)	m ² m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
30	KNR-W 2- d.3 02 1036-08 analogia	Listwa wykończeniowa drewniana- zakończenie lamperii. (17.60*2+3.50*2)-7*1.0	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
31	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.60*2.10+2.00*3.50	m ² m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
4		Wymiana posadzki - lewa strona			
32	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 17.60*2.10+2.00*3.50	m ² m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
33	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.60*2.10+2.00*3.50	m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.60*2.10+2.00*3.50	m ²		
			m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
35	KNR 0-12 d.4 1118-06 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60cm, układanych metodą kombinowaną - bez przygotowania podłoża. Układanie w "karo". 17.60*2.10+2.00*3.50	m ²		
			m ²	43.960	
				RAZEM	43.960
36	KNR 0-12 d.4 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Układanie w "karo". 17.60*2+2*3.50	m		
			m	42.200	
				RAZEM	42.200
37	KNR 2-02 d.4 1102-04 analogia	Montaż listwy metalowej w progach z korytarza do pomieszczeń biurowych 1.0*7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (17.60*2.10+2.00*3.50)*0.05	m ³		
			m ³	2.198	
				RAZEM	2.198
39	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 (17.60*2.10+2.00*3.50)*0.05	m ³		
			m ³	2.198	
				RAZEM	2.198
5		Malowanie parter-prawa strona			
40	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
41	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.290	m ²		
			m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
42	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 141.720	m ²		
			m ²	141.720	
				RAZEM	141.720
43	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 99.960	m ²		
			m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
44	KNR-W 2- d.5 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 50.760	m ²		
			m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
45	KNR-W 2- d.5 02 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 37.600	m		
			m	37.600	
				RAZEM	37.600
46	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 58.290	m ²		
			m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
6		Wymiana drzwi i zabudowa-prawa strona			
47	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 18.900	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
48	KNR 2-02 d.6 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 5.	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR-W 2- d.6 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 16	m ²		
			m ²	16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.000
50	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.150	m ² m ²	17.150	
				RAZEM	17.150
52	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17.150	m ² m ²	17.150	
				RAZEM	17.150
53	kalkulacja d.6 własna	Nakładka na parapet wewn. z płyty MDF obmiar o.935m2 0.935	m ² m ²	0.935	
				RAZEM	0.935
54	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 58.290	m ² m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
55	NNRNKB d.6 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 58.290	m ² m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
7		Wymiana posadzki- prawa strona			
56	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.290	m ² m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
57	KNR 0-12 d.7 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną 58.290	m ² m ²	58.290	
				RAZEM	58.290
58	KNR 0-12 d.7 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 47.60	m m	47.600	
				RAZEM	47.600
59	KNR 2-02 d.7 1102-04	Montaż listwy metalowej w progach z korytarza do pomieszczeń biurowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
60	NNRNKB d.7 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60.35	m ² m ²	60.350	
				RAZEM	60.350
61	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 2.915	m ³ m ³	2.915	
				RAZEM	2.915
8		Hol wejściowy			
62	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 84.545	m ² m ²	84.545	
				RAZEM	84.545
63	NNRNKB d.8 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 84.31	m ² m ²	84.310	
				RAZEM	84.310
64	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 84.31	m ² m ²	84.310	
				RAZEM	84.310
65	KNR 0-12 d.8 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60cm, układanych metodą kombinowaną 84.31	m ² m ²	84.310	
				RAZEM	84.310
66	KNR 0-12 d.8 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 76.54	m m	76.540	
				RAZEM	76.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNNR-W 3 d.8 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian na zaprawie cem.-wap. obmiar 1 111	m ² m ²	 111.000	
				RAZEM	111.000
68	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
69	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
70	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 102.64	m ² m ²	 102.640	
				RAZEM	102.640
71	KNR-W 2- d.8 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- tynk mozaikowy-lamperia 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
72	KNR-W 2- d.8 02 1036-08	Listwa wykończeniowa drewniana, zakończenie lamperii 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
73	KNR 4-01 d.8 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 6.93	m ² m ²	 6.930	
				RAZEM	6.930
74	KNR 2-05 d.8 0902-06	Ścianki i drzwi z profili aluminiowych bez przegrody termicznej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Portiernia			
75	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
76	NNRNKB d.9 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
77	KNR 0-12 d.9 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
78	KNNR-W 3 d.9 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian na zaprawie cem.-wap. 84.56	m ² m ²	 84.560	
				RAZEM	84.560
79	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
80	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
81	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56.45	m ² m ²	 56.450	
				RAZEM	56.450
82	KNR-W 2- d.9 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- tynk dekoracyjny mozaikowy 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
83	KNR-W 2- d.9 02 1036-08	Listwa wykończeniowa drewniana zakończenie lamperii 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
85	NNRNKB d.9 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
86	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
87	KNR 0-12 d.9 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
88	KNR 0-12 d.9 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
89	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
90	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
91	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
92	KNR-W 2- d.9 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku dekoracyjnego lamperia	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
93	KNR-W 2- d.9 02 1036-08	Listwa wykończeniowa drewniana-zakończenie lamperii	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
94	NNRNKB d.9 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz. o dług. 60 cm	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
10		Wejście do budynku-front			
95	KNNR-W 3 d.10 1301-03	Rozbiórka okładzin słupów i pilastrów na zaprawie cem.-wap.	m ²		
		61.40	m ²	61.400	
				RAZEM	61.400
96	NNRNKB d.10 202 0934-02	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie z mechanicznym narzucaniem zaprawy na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych	m ²		
		61.40	m ²	61.400	
				RAZEM	61.400
11		Balkon nad wejściem frontowym			
97	KNR 4-01 d.11 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
98	KNR 0-41 d.11 0108-03	Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2 S - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
99	NNRNKB d.11 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
100	KNR 0-12 d.11 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		21	m ²	21.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12		Instalacje elektryczne		RAZEM	21.000
101	KNR-W 4- d.12 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
102	KNR-W 4- d.12 03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
103	KNR-W 4- d.12 03 0204-06	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem uchwytyami odstępowymi 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
104	KNR-W 4- d.12 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
105	KNR-W 5- d.12 08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
106	KNR-W 5- d.12 08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
107	KNR-W 5- d.12 08 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 18	kpl. kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
108	KNR-W 5- d.12 08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
109	KNR 7-24 d.12 0152-01	Kurtyny powietrza do drzwi o masie 20kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 4- d.12 03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 20	pomiar pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000
111	KNR-W 4- d.12 03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 10	pomiar pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000

