

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 34

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.
do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

***Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury
do ulicy Mireckiego w Zgierzu – etap V (ulica Mireckiego)
w ramach zadania: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego”***

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - **45.23.21.30-2**
DODATKOWE PRZEDMIOTY - **45.23.31.20-6**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy Mireckiego w Zgierzu, zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1A i 1B), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na budowę i aktualnie obowiązującymi przepisami. Materiałem pomocniczym jest dokumentacja geotechniczna wykonana do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej, stanowiąca załącznik nr 3. Przedstawia ona poziom wód gruntowych z okresu badań, tj. miesiąca sierpnia 2008 r.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Budowę kolektora deszczowego KD.1 na odcinku od studni S20 (istniejąca) do studni S25 w ulicy Mireckiego, o parametrach: kanał PEHD SN8 Ø 400 o długości 245,5 mb,
2. Budowę ośmiu wpustów ulicznych (W9, W10, W14, W18, W19, W20, W21, W22) z przyłączami z rur PVC SN8 Ø 200 o łącznej długości 37,0 mb.
3. Odtworzenie nawierzchni i podbudowy drogi w pasie prowadzonych robót.
4. Wykonanie obrukowania wpustów ulicznych kostką betonową o powierzchni min. 1,0 x 1,6 m.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
 - koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem drogi na czas budowy, na koszt własny.
3. Wykonawca musi uzyskać decyzję na czasowe zajęcie ulic. Ulica Mireckiego i ulica Reymonta są drogami gminnymi.
4. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie dróg gminnych.
5. Roboty w pasie drogowym i odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie ze stanem projektowanym.
6. Roboty kanalizacyjne i drogowe należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców przyległych posesji. O zamknięciu odcinka ulicy Mireckiego dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Załączniki:

1. Projekt budowlany - załącznik nr 1A i 1B,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2,
3. Dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 3,

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

SPORZĄDZIŁ:

Główny Specjalista

mgr inż. Ludwik Górniak

(podpis, pieczętka)

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Naczelnik Wydziału

mgr Dariusz...

(podpis, pieczętka)

Zgierz, 5 lipca 2016r.

