

**Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR,
ul. Wschodnia 2 w Zgierzu**

PRZEDMIAR ROBÓT - część 3

**Prace konserwacyjne wzmacniające parametry nośności oraz odporności na warunki atmosferyczne
głównych dźwigarów nośnych zadaszenia hali i pozostałe**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		wykonanie remontu stref podporowych małej hali – wzmocnienie mocowania dźwigarów w okuciach podporowych poprzez „obalowanie” ceownikami [100 mocowanymi do stalowych śrub okuć podporowych – długość ceowników minimum 700 mm, mocowanie śrubami M20 minimum 4 sztuki, flekowanie ubytków, iniekcja rozwarstwień,	szt.	4
2		wykonanie napraw (flekowanie i iniekcja) w strefach podporowych dźwigarów	szt.	20
3		odnowienie powłoki antykorozyjnej na strefach podporowych dźwigarów skrajnych i dźwigarów usytuowanych przy schodach zewnętrznych	szt.	12
4		wykonanie napraw dolnych mocowań stężeń między dźwigarami – uszkodzone fragmenty stężeń należy usunąć, dolne zakotwienie należy przedłużyć blachami o grubości minimum 10 mm mocowanymi śrubami M16 (minimum 3 sztuki).	szt.	24
5		Zakup i zamontowanie zewnętrznych stojaków rowerowych	szt.	4