

Budowa zjazdów publicznych z ul. Chemików na teren hurtowni firmy PANDA w Zgierzu (działka nr 343)

Identyfikator kosztorysu: Budowa zjazdów publicznych z ul Chemików

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2007-07-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	WJAZDY BRAMOWE		
10	KNNR 1 202-4 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.III-IV	m3	40,25
20	KNNR 1 208-2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [R=14;S=14]	m3	40,25
30	KNNR 6 103-1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV 45,76+45,73+31,4*0,30	m2	100,91
40	KNNR 6 106-6 Warstwy odcinające z mieszanki żwiru wielofrakcyjnego zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - CBR 20%	m2	100,91
50	KNNR 6 109-1 45233330-1 Fundamentowanie ulic Podbudowa z chudego betonu, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 18 cm [R=1,8;M=1,8;S=1,8]	m2	91,50
60	KNNR 6 302-5 Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z kostki kamiennej nieregularnej 9x9x11 cm	m2	91,50
70	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	31,40

----- Koniec wydruku -----