

Montaż separatora i osadnika na Miroszewskiej od strony ~~BRZE~~MIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Montaż separatora i osadnika</b>			
1	KNR 7-04	Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do	kpl.		
d.1	0501-04	19.0 t. Montaż sposobem mechanicznym	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 7-04	Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do	kpl.		
d.1	0501-04	19.0 t. Montaż sposobem mechanicznym	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-05I	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 800 mm łączone-	m		
d.1	0317-04	go na styk opaską betonową	m	12.000	
		12		<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyż-	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0204-02	ki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowylą-	m <sup>3</sup>	120.000	
		120		<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
5	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub	m <sup>3</sup>		
d.1	0401-09	średniego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym przy wysokości burt do	m <sup>3</sup>	16.000	
		0.61-1.50 m		<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
		80*0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>