

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a
do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Przebudowa i rozbudowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: 45.23.32.22-1 „Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.”

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na drodze miejskiej (ul. Staffa) na osiedlu 650-lecia w Zgierzu.

Budowa polega na: ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej chodników (kolor szary) i ścieżki rowerowej (kolor czerwony) wraz z obrzeżami, regulacją krawężników, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz ewentualnymi pracami pomocniczymi (przesunięcie znaków drogowych, obiektów małej architektury, wycinką drzew i.t.p.). Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym - mapą d/c lokalizacyjnych (zał. nr 1), zgłoszeniem z dnia 03.03.2017r. wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (zał. nr 2), opisem technicznym (zał. nr 3), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 4) oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 5, należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu ul. Staffa w Zgierzu.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o szerokości 1,5m wraz z obrzeżami i podbudową – ok. 346 mb.
- Wykonanie nawierzchni ciągu rowerowego z kostki betonowej gr. 8 cm, bezzfazowej, czerwonej o szerokości 2m wraz z obrzeżami i podbudową – ok. 346 mb.
- Regulacja wysokości krawężników w niezbędnym zakresie.
- Ewentualna niezbędna wycinka drzew wraz z nasadzeniami.
- Ewentualne obłożenie płytami ażurowymi skarpy.
- Ewentualne niezbędne prace pomocnicze – przesunięcie ławek, skrzynki pocztowej, słupa ogłoszeniowego, znaków drogowych i.t.p.
- Ewentualna wymiana/przeniesienie hydrantów wraz ze stosownymi uzgodnieniami.
- Regulacja studzienek.
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ścieżki rowerowej.
- Obsianie trawą zniszczonych terenów zielonych.

B/ Szczególne wymagania i warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej kostki betonowej jeżeli Wykonawca udzieli na nią min. 5 letniej gwarancji. Kształt kostki powinien być taki sam na całej długości ulicy, zaś odcień kolorystyki taki sam na każdym odcinku (jeżeli używamy kostki z odzysku to należy jej użyć na całym odcinku pomiędzy krawężnikami).
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce (odległość do 3 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany. Pozostałe materiały z rozbiórki, nadmiar gruzu i gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia – zostaną usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej wynikające.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
 - wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu;
 - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej;
 - koszty prób, badań, odbiorów i innych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny oraz wykonania i utrzymania niezbędnego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania a także do jego demontażu po robotach (całość winna być uwzględniona w cenie umownej).
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizowałaby wszelkie uciążliwości związane z robotami dla okolicznych mieszkańców i firm.
7. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie pasa drogowego.
8. Na okres realizacji robót wymagane jest, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę robotników ogólnobudowlanych wykonujących czynności opisane w szczegółowym zakresie zamówienia.


C/ Załączniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Mapa d/c. lokalizacyjnych | - zał. nr 1 |
| 2. Zgłoszenie z dnia 03.03.2017r. | - zał. nr 2 |
| 3. Opis techniczny | - zał. nr 3 |
| 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | - zał. nr 4 |
| 5. Przedmiar robót | - zał. nr 5 |

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

Inspektor

mgr inż. Przemysław Jadczyk
upr. bud. nr 7197/WŁ

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Drugi Z-ca Naczelnika Wydziału

Ewa Łotlik-Babiasz

(podpis, pieczęć)

Zgierz, 03.03.2017r.