

GMINA MIASTO ZGIERZ

Przedmiar

DOTYCZY ZAMÓWIENIA:

Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu

Branża: drogowa

Zakres: kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu - kanalizacja deszczowa					
1		Roboty przygotowawcze, ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.243	km km	0.243	
				RAZEM	0.243
2		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 1 d.1 0210-04	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-II 598.336	m ³ m ³	598.336	
				RAZEM	598.336
4	KNNR 1 d.1 0313-02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV 1137.1	m ² m ²	1137.100	
				RAZEM	1137.100
5	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 598.336	m ³ m ³	598.336	
				RAZEM	598.336
6	KNNR 1 d.1 0214-06	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II 578.681	m ³ m ³	578.681	
				RAZEM	578.681
2		Kanalizacja deszczowa			
7	Kalkulacja d.2 własna kalk. własna	Koszt materiału loco budowa do zasypywania wykopów 578.681	m ³ m ³	578.681	
				RAZEM	578.681
8	KNNR 4 d.2 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 243.2	m m	243.200	
				RAZEM	243.200
9	KNNR 4 d.2 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 4 d.2 1415-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m 7	stud. stud.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR-W 2-18 d.2 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 14	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR-W 2-18 d.2 0706-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 2	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	Kalkulacja d.2 własna kalk. własna	Inspekcja TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z cyfrowym zapisem na CD/DVD 278.6	kpl kpl	278.600	
				RAZEM	278.600
14	Kalkulacja d.2 własna kalk. własna	Wpięcie przykanalików do istn. studni przejścia szczelne 14	kpl kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
15	Kalkulacja d.2 własna kalk. własna	Odwodnienie wykopów pompowanie wody 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000