

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

Załącznik nr 26.1.a
do SIWZ

O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(pieczęć wydziału zamawiającego)

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT -
DODATKOWE PRZEDMIOTY -

45. 23. 32. 22 - 1

--- · --- · --- · --- -

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

 | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:**

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz tj.:

- na ul. Powstańców Śląskich – jednostronnie,
- na ul. Dubois – jednostronnie
- na ul. Dąbrowskiego - jednostronnie

zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi planami sytuacyjnymi (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, (załącznik nr 3), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Przebudowę chodnika na ul. Powstańców Śląskich od ul. 1 Maja do Szkoły Podstawowej nr 5 w tym:

- a) rozebranie chodników 50x50x7 – ok. 130,0 m²
- b) wykonanie chodnika – ok. 142,0 m²
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubość 6 cm
 - podsypka cementowo - piaskowa - grubość 4 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 10 cm;

2. Przebudowę chodnika na ul. Dubois na wysokości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CARE, w tym:

- c) rozebranie chodników i wjazdów z płyt betonowych 50x50x7 – ok. 308,00 m²
- d) wykonanie chodnika – ok. 308,0 m²
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubość 6 cm
 - podsypka cementowo - piaskowa - grubość 4 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 10 cm;
- e) wykonanie wjazdów – ok. 10,0 m²

- warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubość 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa – grubość 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 15 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 Mpa – grubość 10 cm.

3. Przebudowę chodnika na ul. Dąbrowskiego od ul. Parkowej do ul. Barlickiego, w tym:

- f) rozebranie chodników, wjazdów oraz zatoki postojowej z płyt betonowych 50x50x7 oraz z trylinki – ok. 880,00 m²
 - g) wykonanie chodnika – ok. 724,0 m²
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubość 6 cm
 - podsypka cementowo - piaskowa - grubość 4 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 10 cm;
 - h) wykonanie wjazdów oraz zatoki postojowej – ok. 156,0 m²
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubość 8 cm
 - podsypka cementowo – piaskowa – grubość 4 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – grubość 15 cm
 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 Mpa – grubość 10 cm.
4. Zamontowanie 3 koszy na ulicy H. Dąbrowskiego oraz zamontowanie 2 koszy na ulicy Dubois; kolor koszy – grafitowy
5. Zamontowanie 2 barier o wym.2000x1120 na ulicy H. Dąbrowskiego (wg załączonego rysunku).
6. Usunięcie 7 szt drzew z gatunku głóg, o obwodach: 98,115,102,120,110,125, z gatunku dąb, 2szt o obwodach 120,170 cm, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew (Zamawiający przekazuje Wykonawcy decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew) oraz nasadzenia zastępcze – 10 szt głóg pośredni, „Paul”s Scarlet” o obwodzie 12 – 14 cm i 2 szt również o obwodzie 12 – 14 cm z gatunku lipa „Brabant”.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, usunięcie ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek telefonicznych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
2. Chodniki w części nieprzylegającej do jezdni w przypadku braku obramowania w postaci fundamentów ogrodzeń lub budynków należy ograniczyć poprzez wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej z obustronnym oporem.
3. Elementy starej nawierzchni pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
5. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne

deklaracje zgodności, certyfikaty.

6. Wykonawca winien opracować niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem chodników na czas ich przebudowy, na koszt własny.
7. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie chodników. Ulica H. Dąbrowskiego, ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Dubois są drogami gminnymi.
8. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowych chodników.
9. Remonty chodników należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka chodnika dla ruchu pieszego należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
10. Na okres realizacji robót wymagane jest aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby w następujących specjalnościach: brukarz, robotnik budowlany, murarz.

C/ Załączniki:

1. Plany sytuacyjne
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Przedmiar robót

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

SPORZĄDZIŁ:

Inspektor

Alina Zawadzka

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Pierwszy Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Adam Kwiatkowski

(podpis, pieczęć)

Zgierz,

24.03.2017r.

