

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Przygranicznej w Zglerzu o dł. ok. 275 m					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.275	km km	0.275	
				RAZEM	0.275
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
2		Krawężniki			
5 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 598	m m	598.000	
				RAZEM	598.000
6 d.2	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 598	m m	598.000	
				RAZEM	598.000
3		Podbudowa			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1755	m ² m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
8 d.3	KNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1300	m ² m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
9 d.3	KNR AT-03 0201-03 analiza indywidualna	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, (norma ok 30 kg/m ²) 1755	m ² m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
4 45233120-6		Nawierzchnia			
10 d.4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1755	m ² m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
11 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 1755	m ² m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
12 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC11S) - grubość po zagęszcz. 4 cm 1755	m ² m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
13 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1755	m ² m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
5		Pobocza, zjazdy, zieleń			
14 d.5	KNR 2-23 0110-03	Wyrównanie zjazdów indywidualnych. Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
15 d.5	KNR 2-01 0211-02	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 51	m ³ m ³	51.000	
				RAZEM	51.000
6		Oznakowanie			
16 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	9.000	
d.6	0703-01		9		
				RAZEM	9.000
7		Geodezja			
18		Obsługa geodezyjna	kpl	1.000	
d.7			1		
				RAZEM	1.000