

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Chełmskiej w Zgierzu o dł. ok. 165 m					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.165	km	0.165	
				RAZEM	0.165
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2		Krawężniki			
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2	0401-04	kat.III-IV 351	m	351.000	
				RAZEM	351.000
6	KNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
d.2	0403-03	na podsypce cementowo-piaskowej 351	m	351.000	
				RAZEM	351.000
3		Podbudowa			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 852	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
8	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5	m ²		
d.3	0201-03	MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, (norma ok 30 kg/m ²)	m ²		
	analiza indywidualna	852	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
4	45233120-6	Nawierzchnia			
9	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04	852	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07	852	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC11S) - grubość po za-	m ²		
d.4	0310-01	gęszczeniu 4 cm 852	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.4	0310-06	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 852	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
5		Pobocza, zjazdy			
13	KNR 2-23	Wyrównanie zjazdów indywidualnych. Podbudowa z kruszyw łamanych - wars-	m ²		
d.5	0110-03	twa górna o grubości 5 cm 78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
14	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV	m ³		
d.5	0211-02	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³		
		samowładowczymi na odl.do 1 km 35	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
6		Oznakowanie			
15	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	0702-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.6	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Geodezja			
17		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000