

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Perłowej w Zgierzu o dł. ok. 161 m					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.161	
		0.161			
				RAZEM	0.161
2		Krawężniki			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2	0401-04	kat.III-IV	m	17.000	
		17			
				RAZEM	17.000
3	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
d.2	0403-03	na podsypce cementowo-piaskowej	m	17.000	
		17			
				RAZEM	17.000
3		Podbudowa			
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-02	880	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt	m ³		
d.3	0108-07	kat. IV	m ³	88.000	
		88			
				RAZEM	88.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	880.000	
		880			
				RAZEM	880.000
7	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-03	analiza indywidualna	m ²	880.000	
		880			
				RAZEM	880.000
4 45233120-6		Nawierzchnia			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z płyt drogowych żelbetonowych wielootworowych YOMB grubości	m ²		
d.4	0307-05	12,5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	880.000	
		analiza			
		880			
				RAZEM	880.000
5		Pobocza, zjazdy			
9	KNR 2-23	Wyrównanie zjazdów indywidualnych. Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.5	0110-03	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV	m ³		
d.5	0211-02	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
6		Oznakowanie			
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	0702-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.6	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Geodezja			
13		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000