

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233220-7	<b>Remont nawierzchni ulicy Kamiennej o dł. ok.350 m</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych Krotność = 10 50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
5	KNR AT-03 d.1 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC11 1750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
6	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 700	m m	 700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 700	m m	 700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>