

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54

(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 26.1.a.
do SIWZ

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾ : GŁÓWNY PRZEDMIOT: 45233120-6

DODATKOWY PRZEDMIOT: 45232130-2

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾ :

A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę ul. Dojazdowej w Zgierzu w zakresie:

- wykonanie jezdni, chodników oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz załączonymi mapami lokalizacyjnymi (załącznik 1) dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 2 a,b), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 a,b), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót (załącznik nr 4 a,b), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada pozwolenia na budowę dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Wykonanie jezdni, chodników oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej:

- a) wykonanie korytowania i profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość 10 cm (jezdni, zjazdy),
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie – grubość 20 cm - jezdni,
- d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie – grubość 10 cm – chodniki,
- e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie – grubość 15 cm – zjazdy,
- f) wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów z kostki betonowej gr 8,0 cm na

podsypance cementowo – piaskowej o gr. 5 cm,

- g) wykonanie krawężników betonowych 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem po obydwu stronach jezdni, wystających 10 cm powyżej nawierzchni jezdni, obniżonych do 4 cm na wjazdach do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji,
- h) wykonanie krawężników betonowych na płask na ławie fundamentowej w miejscach połączenia jezdni z kostki betonowej z jezdnią gruntową,
- i) wykonanie trawnika

2. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

- a) wykonanie kanału deszczowego \varnothing 400 w ul. Dojazdowej z włączeniem w istniejącą kanalizację w ul. Wincentego Witosa i wyprowadzeniem w ul. Czereśniową (łączna długość odcinka ok. 100m)
- b) wykonanie wpustów ulicznych i studni deszczowych z przykanalikami \varnothing 200 do kanalizacji deszczowej (7 kpl.).

Kanał deszczowy w ul. Czereśniowej należy zakończyć zaślepieniem w odległości 4 m od końca przebudowywanej nawierzchni jezdni w sposób umożliwiający kontynuację budowy kanału deszczowego bez konieczności ingerencji w wykonaną konstrukcję nawierzchni drogi.

B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych.
2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
4. Wykonawca opracuje niezbędne projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związane z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także docelowo projekty stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny.
5. Projekty organizacji ruchu winny zostać w pierwszej kolejności uzgodnione z Zamawiającym.
6. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie pasa drogowego. Ulice Dojazdowa i Czereśniowa są drogami gminnymi.
7. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowych ulic.
8. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz w okresie do końca maja 2017r. będzie wykonywała prace polegające na przebudowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Dojazdowej. Prace wodociągowe muszą być wykonane przed przebudową nawierzchni ulicy.
9. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób

